



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
--------------------------------	----------------------	------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Recapamento de Ruas	1	2
---------------------	---	---

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>LOTE</b>	<b>0</b>				
Meta	1.	<b>Recapamento Ruas Pássaro da Ilha</b>		-	
Nível 2	1.1.	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>		-	
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Placa de obra: 3,0 x 1,5 = 4,50
Nível 2	1.2.	<b>RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO</b>		-	
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.400,00	7,50*320= 2400
Serviço	1.2.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	2.400,00	7,50*320= 2400
Serviço	1.2.3.	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351	M2	2.400,00	7,50*320= 2400
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	86,40	2400*0,00120 (t/m²)= 2,88*30 = 86,4 (388KM no total)
Serviço	1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.016,64	2,88 * 353= 1016,64 (388KM no total)
Serviço	1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	72,00	2400* 0,03 = 72
Serviço	1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	27.936,00	72*388= 27936
Serviço	1.2.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	68,16	2400* 0,03 = 72
Nível 2	1.3.	<b>RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA</b>		-	
Serviço	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.205,00	7,50*294 = 2205
Serviço	1.3.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	2.205,00	7,50*294 = 2205
Serviço	1.3.3.	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351	M2	2.205,00	7,50*294 = 2205
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	79,50	2205*0,00120 (t/m²)= 2,65*30 = 79,5(388KM no total)
Serviço	1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	935,45	2,65 * 353= 935,45 (388KM no total)
Serviço	1.3.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	66,15	2205*0,03=66,15
Serviço	1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.666,20	66,15*388=25666,2
Serviço	1.3.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	66,15	2205*0,03=66,15

Agrupador de Eventos	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>584.825,77</b>	
<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>	4,50	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	2.400,00	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	2.400,00	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	2.400,00	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	86,40	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	1.016,64	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	72,00	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	27.936,00	
RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO	68,16	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	2.205,00	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	2.205,00	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	2.205,00	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	79,50	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	935,45	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	66,15	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	25.666,20	
RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA	66,15	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
--------------------------------	----------------------	------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Recapetamento de Ruas	1	2
	584.825,77	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	67,23	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	790,72	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	56,03	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	21.739,64	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	56,03	

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	0				
Nível 2	1.4.	RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL		-	
Serviço	1.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.867,50	7,50*249 = 1867,5
Serviço	1.4.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	1.867,50	7,50*249 = 1867,5
Serviço	1.4.3.	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351	M2	1.867,50	7,50*249 = 1867,5
Serviço	1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	67,23	1867,5*0,00120 (t/m²)= 2,24*30 = 67,23 (388KM no total)
Serviço	1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	790,72	2,12 * 353= 790,72 (388KM no total)
Serviço	1.4.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	56,03	1867,5*0,03=56,03
Serviço	1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.739,64	56,03*388=21739,65
Serviço	1.4.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	56,03	1867,5*0,03=56,03

Agrupador de Eventos	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>584.825,77</b>	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	1.867,50	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	67,23	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	790,72	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	56,03	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	21.739,64	
RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL	56,03	

GUARANÉSIA/MG

Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO NOGUEIRA

CREA/CAU: 219674/D

ART/RRT: MG20265049556