

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA UBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

20/04/2023

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL DE MINAS (SINAPI 01-2023) (SETOP 10-2022)

DIRETA () INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

BDI 22,86%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDA DE	QUANT. EXECUTADA	EXEC. ACOMULADA	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL SEM LDI	PREÇO TOTAL
1		LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO								3.390,58
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10,00			65,76	80,79	657,60	807,93
1.2	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00			65,44	80,40	1.570,56	1.929,59
1.3	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,92			271,46	333,52	249,74	306,83
1.4	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	2,88			97,85	120,22	281,81	346,23
2		SUPERESTRUTURA								62.535,08
2.1	ED-50859	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA	M3	0,90			3.902,20	4.794,24	3.511,98	4.314,82
2.2	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	3,50			3.108,36	3.818,93	10.879,26	13.366,26
2.3	ED-50847	LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA, DESFORMA (FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA)	M2	7,00			270,70	332,58	1.894,90	2.328,07
2.4	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO	UN	5,00			143,11	175,82	715,55	879,12
2.5	ED-19634	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	7,00			14,16	17,40	99,12	121,78
2.6	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,65			105,56	129,69	1.018,65	1.251,52
2.7	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 40 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO E LONA	M2	220,00			149,00	183,06	32.780,00	40.273,51
3		ACABAMENTOS								14.602,88
3.1	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	102,00			8,69	10,68	886,38	1.089,01
3.2	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	102,00			48,06	59,05	4.902,12	6.022,74
3.3	87245	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES EXTERNAS ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (REF: ALL BRICKS PORTOBELLO)	M2	20,68			250,76	308,08	5.185,72	6.371,17
3.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,30			80,67	99,11	911,57	1.119,96
4		PINTURA								2.190,54
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	102,00			14,35	17,63	1.463,70	1.798,30
4.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	102,00			3,13	3,85	319,26	392,24
5		ESQUADRIAS								31.196,68
5.1	102177	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (PELE DE VIDRO ESTRUTURAL GLAZING)	M2	18,00			1.410,67	1.733,15	25.392,06	31.196,68

TOTAL GERAL DA OBRA

R\$ 113.915,77

ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - CREA 199.555/G-MG

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha