

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM UBS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

TODO SERVIÇO SERÁ INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.

Endereço: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MINAS GERAIS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA.

- 1. Condições Fundamentais:** A execução seguirá fielmente a todos os projetos, disposições legais, técnicas adequadas, material de qualidade e mão-de-obra especializada.
- 2. Infraestrutura:** A infraestrutura será feita em concreto armado, cada bloco de coroamento irá ter no mínimo 2 estacas do tipo broca com profundidade mínima de 3 metros, e concretadas com concreto slump 10+-2 fck 25.
- 3. Superestrutura:** Serão feitos pilares e lajes aéreas, seguindo o projeto estrutural, com concreto de 30 Mpa feito in loco.. As lajes serão no modelo maciça. O piso será em concreto polido FCK 40, espessura de 12 cm, com telas de aço, junta de dilatação e lona.
- 4. Alvenaria:** As alvenarias serão em bloco de 14x19x29.
- 5. Instalações:** Serão executadas lâmpadas de led em laje maciça e arandelas nos muros.
- 6. Acabamento:** Os acabamentos das paredes serão em reboco externo traço (1:1:6), e revestimento ALL BRICK assentados em argamassa AC-III.

Régis Melo - Engenheiro Civil CREA 199.555/D
São Sebastião da Bela Vista
20 DE ABRIL DE 2022