

Grau de Sigilo		#PÚBLICO		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Orçamento Base para Licitação - OGU		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1090529-77		Nº SICONV 950339/2023		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU		CALÇAMENTO BAIRRO FORTES			BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE		DATA BASE 12-26 (N. DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAREACU		MUNICÍPIO / UF CAREACU/MG					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAREACU										600.614,22	
1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES										600.614,22	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										2.789,82	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF- 03/2022. PS	M2	4,50	504,07	BDI 1	619,96	2.789,82	RA	
1.2. MOV. DE TERRA T. 01 (EST.31 A EST. 52)										4.935,54	
1.2.1.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	2.127,39	1,89	BDI 1	2,32	4.935,54	RA	
1.3. MOV. DE TERRA T. (EST.52 A EST.FINAL)										4.998,67	
1.3.1.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	2.154,60	1,89	BDI 1	2,32	4.998,67	RA	
1.4. DRENAGEM T.01 (EST31 A EST. 52)										61.457,93	
1.4.1.	SICRO	2003939	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CONJUGADO COM SAREJETA)	M	703,18	71,06	BDI 1	87,40	61.457,93	RA	
1.5. DRENAGEM T. 02 (EST. 52 A EST. FINAL)										62.770,68	
1.5.1.	SICRO	2003939	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CONJUGADO COM SAREJETA)	M	718,20	71,06	BDI 1	87,40	62.770,68	RA	
1.6. O. VIÁRIAS T. 01 (EST31 A EST. 52)										220.169,66	
1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF- 01/2022	M	43,25	66,72	BDI 1	82,06	3.549,10	RA	
1.6.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF- 10/2022	M2	1.668,82	103,88	BDI 1	127,76	213.208,44	RA	
1.6.3.	SICRO	5914374	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³- RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	2.774,08	1,00	BDI 1	1,23	3.412,12	RA	
1.7. O. VIÁRIAS T. 02(EST.52 A EST. FINAL)										223.019,24	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF- 01/2022	M	48,00	66,72	BDI 1	82,06	3.938,89	RA	
1.7.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF- 10/2022	M2	1.687,77	103,88	BDI 1	127,76	215.629,50	RA	
1.7.3.	SICRO	5914374	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³- RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	2.805,58	1,00	BDI 1	1,23	3.450,86	RA	
1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA										1.142,11	
1.8.1.	SICRO	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO R1 LADO DE 0,331M. Altura 3,00m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	443,70	BDI 1	545,71	545,71	RA	
1.8.2.	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1, LADO 0,331M, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO HSI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	484,92	BDI 1	596,40	596,40	RA	
1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										19.330,57	
1.9.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,28	15.717,18	BDI 1	19.330,56	5.412,56	RA	
1.9.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,35	15.717,18	BDI 1	19.330,56	6.765,70	RA	
1.9.3.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,37	15.717,18	BDI 1	19.330,56	7.152,31	RA	

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

SICRO 10-2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREACU/MG 29 DE JANEIRO DE 2026

Responsável Técnico

Nome: EDIONE SILVIA FERREIRA

CREA/CAU: A19.326-7

ART/RRT: 1377255