

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 16 FACES			
LOCAL:	B. PENHA SENTIDO B. BREJÃO, CAREAÇU/MG			
RRT	15586797			
1 - B. PENHA SENTIDO B. BREJÃO				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	Placa da Obra em aço galvanizado padrão Governo Federal		
		Comp.	Alt.	Total
		3	1,5	4,5 m2
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO		
		comp.	Larg	total
		313,00	6,26	1959,38 m
		TOTAL		1959,38 m
3 DRENAGEM				
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,		
		COMP.	QUANT.	total
		313,00	2,00	626,00 m
		TOTAL		626,00 m
4 OBRAS VIÁRIAS				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE		
		COMP.	QUANT	TRAV.
		313,00	2,00	626,00 m
			7,00	6,00
				42,00
				0,00 m
		TOTAL		668,00 m
4.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM		
		COMP.	LARG	TOTAL
		313,00	5,40	1690,20
		TOTAL		1690,20 m2
4.3	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM		
		ÁREA	ESP.	TOTAL
		1690,20	0,06	101,412 M3
				12,50 KM
		TOTAL		1267,65 M3XKM

EDIONE SILVIA FERREIRA
CAU A 19.326-7

EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL