

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUESTES INTERTRAVADOS 16 FACES NA ESTRADA VICINAL	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO TIMBÓ, CAREAÇU/MG	
<b>RRT</b>		<b>PROPOSTA</b>
<b>1 - BAIRRO TIMBÓ</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
1.1.1	74209/001	Placa da Obra em aço galvanizado padrão Governo Federal

Comp.	Alt.	Total	unid.
3	1,5	4,5	m2

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
		comp. Larg total unid.
		128,70 7,26 934,36
		320,00 8,66 2771,20
		TOTAL 3705,56

1.3 DRENAGEM		
1.3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM
		COMP. QUANT. total unid.
		448,70 2,00 897,40
		TOTAL 897,40

1.4 OBRAS VIÁRIAS		
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
		COMP. QUANT TRAV. total unid.
		448,70 2,00 897,40
		4,00 6,40 25,60
		8,00 7,80 62,40
		TOTAL 985,40

1.4.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. FCK 35 Mpa
		COMP. LARG TOTAL UNID.
		128,70 6,40 823,68
		320,00 7,80 2496,00
		TOTAL 3319,68

1.4.3	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
		ÁREA ESP. TOTAL UNID
		3319,68 0,06 199,18
		18,00
		TOTAL 3585,24

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.5.1	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO P/ PLACA DE
		QUANT TOTAL UNID
		2 2,00
1.5.2	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO, LADO
		QUANT TOTAL UNID
		2 2,00

EDIONE SILVIA FERREIRA  
CAU A 19.326-7

EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL