



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



ANEXO – Concorrência Eletrônica nº 010/2026

ORDEM PARA PREENCHIMENTO DOS PREÇOS NO PORTAL BNC

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de reservatório semienterrado no bairro São Francisco - Muriaé - MG

2. **ORDEM DA PLANILHA EXCLUSIVAMENTE PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS NO SISTEMA - PORTAL BNC**

Informamos que ao importar os itens da planilha para o Portal BNC, observamos que a ordem da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA fica alterada.

Para garantir clareza no preenchimento das propostas, estamos disponibilizando uma planilha complementar, de forma que esta **segue a ordem definida no Portal BNC.**

Portanto, os valores a serem preenchidos no Portal BNC devem obedecer a ordem e estrutura da planilha a seguir:

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor. Ref.
1	1.1.0.0.1. SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.323,00	2,81
2	1.1.0.0.2. SINAPI 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	26.019,00	1,11
3	1.1.0.0.3. SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE	M2	6,00	618,19



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS			
4	1.1.0.0.4. SINAPI 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2	132,00	100,60
5	1.1.0.0.5. SETOP ED-50137 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	3,00	2.061,83
6	1.1.0.0.6. SETOP ED-16343 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00	483,65
7	1.1.0.0.7. SETOP ED-16342 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	3,00	429,16
8	1.1.0.0.8. SETOP ED-16348 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	1.854,61
9	1.1.0.0.9. SETOP ED-16350 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	980,12
10	1.1.0.0.10. SETOP ED-16352 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	1.664,72



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



11	1.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO CE-001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	21.748,95
12	1.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO CE-007 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. (SIMILAR AO CÓDIGO 97630)	M3	52,30	183,02
13	1.3.1.0.2. SINAPI 104800 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	MT	77,00	12,73
14	1.3.1.0.3. SINAPI 100983 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	67,99	11,42
15	1.3.1.0.4. SINAPI 95876 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3KM	135,98	2,70
16	1.3.1.0.5. SINAPI 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	MT	58,16	90,64
17	1.3.2.0.1. SINAPI 90090 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	1.112,54	10,62
18	1.3.2.0.2. SINAPI 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	58,55	110,44
19	1.3.2.0.3. SINAPI 96522 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	3,29	188,77
20	1.3.2.0.4. SINAPI 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	7,88	110,44
21	1.3.2.0.5. SINAPI 101593 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA	M2	312,03	120,42



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020			
22	1.3.2.0.6. SINAPI 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	292,29	35,21
23	1.3.2.0.7. SINAPI 100979 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.156,96	8,47
24	1.3.2.0.8. SINAPI 95876 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	2.313,92	2,70
25	1.3.2.0.9. SINAPI 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	186,98	52,34
26	1.3.2.0.10. SINAPI 102717 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	35,92	207,81
27	1.3.2.0.11. SINAPI 102704 - TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	MT	63,00	13,83
28	1.3.2.0.12. SINAPI 96537 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,90	236,08
29	1.3.2.0.13. SINAPI 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,62	168,52
30	1.3.2.0.14. SINAPI 92417 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	773,28	211,18
31	1.3.2.0.15. SINAPI 92449 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,11	365,01



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



32	1.3.2.0.16. SINAPI 92512 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	165,70	111,60
33	1.3.2.0.17. SINAPI 104917 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	87,20	19,26
34	1.3.2.0.18. SINAPI 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	75,69	13,13
35	1.3.2.0.19. SINAPI 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	104,87	18,98
36	1.3.2.0.20. SINAPI 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	126,27	16,96
37	1.3.2.0.21. SINAPI 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6.058,77	14,63
38	1.3.2.0.22. SINAPI 92922 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4.203,41	11,30
39	1.3.2.0.23. SINAPI 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,32	16,77
40	1.3.2.0.24. SINAPI 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,78	15,47
41	1.3.2.0.25. SINAPI 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	832,71	14,31



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	MM - MONTAGEM. AF 06/2022			
42	1.3.2.0.26. SINAPI 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3.687,90	12,63
43	1.3.2.0.27. SINAPI 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	18,11	17,54
44	1.3.2.0.28. SINAPI 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	16,28	16,22
45	1.3.2.0.29. SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,28	13,26
46	1.3.2.0.30. SINAPI 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	193,61	11,04
47	1.3.2.0.31. SINAPI 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	72,82	10,63
48	1.3.2.0.32. SINAPI 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	181,99	12,05
49	1.3.2.0.33. COMPOSIÇÃO CE-002 - CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SIMILAR AO SINAPI 103684).	M3	203,35	916,45
50	1.3.2.0.34. SINAPI 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	M2	678,38	1,97
51	1.3.2.0.35. SETOP ED-50523 - TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS	M2	109,70	61,57



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	(2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA			
52	1.3.2.0.36. SINAPI 102489 - PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	109,70	34,46
53	1.3.2.0.37. COTAÇÃO S-01 - REVESTIMENTO POLIURETANO ELASTOMÉRICO, TIPO ZEBRON 486 OU SIMILAR, PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (736M²)	M2	736,00	1.152,78
54	1.3.2.0.38. SINAPI 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	376,05	67,12
55	1.3.2.0.39. SETOP ED-50947 - DEGRAU DE ESCADA PARA RESERVATÓRIO DE MÁQUINA/BOMBA ENGASTADO NA ALVENARIA, EM BARRA REDONDA, DIÂMETRO DE 7/8" (22,22MM) E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	UN	13,00	107,06
56	1.3.2.0.40. COMPOSIÇÃO CE-003 - POÇO SECO EM ANEIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DN600 H=4,70M	UN	5,00	3.596,06
57	1.3.2.0.41. COMPOSIÇÃO CE-006 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA/GRADE METÁLICA DA CAIXA DE MANOBRA , 285CM X 150CM	UN	1,00	2.235,29
58	1.3.2.0.42. COMPOSIÇÃO CE-005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	3.555,14
59	1.3.3.0.1. SINAPI 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	445,00	5,94
60	1.3.3.0.2. SINAPI 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	330,00	16,29
61	1.3.3.0.3. SINAPI 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	115,00	103,55
62	1.3.3.0.4. SINAPI 98522 - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	MT	77,00	221,04



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	AF 05/2018			
63	1.3.4.0.1. COTAÇÃO M-01 - TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,30M DN250	UN	1,00	4.196,19
64	1.3.4.0.2. COTAÇÃO M-02 - REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN250	UN	1,00	5.082,33
65	1.3.4.0.3. COTAÇÃO M-03 - EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN250	UN	2,00	2.533,35
66	1.3.4.0.4. COTAÇÃO M-04 - EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN200	UN	1,00	1.378,24
67	1.3.4.0.5. COTAÇÃO M-05 - REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN200	UN	1,00	3.748,83
68	1.3.4.0.6. COTAÇÃO M-06 - CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN250	UN	1,00	1.630,42
69	1.3.4.0.7. COTAÇÃO M-07 - TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA L=0,60M DN150	UN	3,00	2.665,00
70	1.3.4.0.8. COTAÇÃO M-08 - CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN150	UN	6,00	621,39
71	1.3.4.0.9. COTAÇÃO M-13 - TELA DE AÇO INOX D=220MM, MALHA 12	M2	3,00	76,87
72	1.3.4.0.10. COTAÇÃO M-09 - ABF DN150	UN	6,00	38,52
73	1.3.4.0.11. COTAÇÃO M-10 - ABF DN200	UN	1,00	47,66
74	1.3.4.0.12. COTAÇÃO M-11 - ABF DN250	UN	3,00	55,73
75	1.3.4.0.13. COTAÇÃO M-12 - PARAFUSO PARA FLANGES 20X90MM	UN	92,00	22,00
76	1.3.4.0.14. SINAPI 103140 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF 09/2021	UN	1,00	80,37
77	1.3.4.0.15. SINAPI 103141 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF 09/2021	UN	2,00	124,96
78	1.3.4.0.16. SINAPI 103107 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF 09/2021	UN	6,00	106,59
79	1.3.4.0.17. SINAPI 103108 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS,	UN	1,00	137,55



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021			
80	1.3.4.0.18. SINAPI 103109 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	2,00	226,67
81	1.3.4.0.19. SINAPI 103091 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	MT	1,80	25,58
82	1.3.4.0.20. SINAPI 103093 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	MT	1,30	50,43
83	1.3.5.1.1. SINAPI 99063 - LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	MT	45,00	12,86
84	1.3.5.1.2. SINAPI 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	67,50	110,44
85	1.3.5.1.3. SINAPI 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	65,29	35,21
86	1.3.5.1.4. SINAPI 100979 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,87	8,47
87	1.3.5.1.5. SINAPI 95876 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	5,74	2,70
88	1.3.5.2.1. COTAÇÃO M-14 - CURVA 22° F°F° COM BOLSAS DN250	UN	3,00	955,96
89	1.3.5.2.2. SINAPI 105335 - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	MT	26,00	504,95
90	1.3.5.2.3. COTAÇÃO M-15 - TÊ F°F° COM BOLSAS DN250	UN	1,00	1.940,24
91	1.3.5.2.4. COTAÇÃO M-16 - CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN250	UN	1,00	1.366,51



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



92	1.3.5.2.5. SINAPI 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	MT	19,00	204,91
93	1.3.5.2.6. SINAPI-I 42695 - CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	2,00	399,99
94	1.3.5.2.7. SINAPI 105254 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	UN	4,00	47,27
95	1.3.5.2.8. SINAPI 105284 - ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	UN	1,00	64,79