COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	R$ 35.221,84

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,0000	142,42	R$ 14.526,84
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,0000	94,35	R$ 9.435,00
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,0000	60,30	R$ 6.030,00
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,0000	52,30	R$ 5.230,00

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 2	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, SEM REAPROVEITAMENTO	M	R$ 26,00

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	33,37	R$ 10,01
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	27,45	R$ 9,61
44495	SINAPI-I	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,2000000	31,91	R$ 6,38

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 3	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 100CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 3", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	R$ 502,34

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
7694	SETOP	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	m	2,1000	143,73	R$ 301,83
21010	SETOP	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	m	2,1000	37,02	R$ 77,74
88278	SETOP	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Kg	1,5	31,04	R$ 46,56
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	34,70	R$ 34,70
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,88	R$ 24,88
MATED-11339	SETOP-I	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO	KG	0,1500	19,41	R$ 2,91
MATED-33259	SETOP-I	CHUMBADOR EXPANSÍVEL (TIPO: CBA COM	UN	2,0000	6,86	R$ 13,72

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé, Ref. Item 102182 Sinapi

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2024 18:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6c9b0762a631a

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE CORTE, POSICIONAMENTO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M	R$ 4,52

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0072	33,62	R$ 0,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0078600	24,88	R$ 0,20
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A	CHP	0,0050000	9,91	R$ 0,05
3672	SINAPI-I	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,0002360	4,03	R$ 4,03

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, ESPESSURA 150 MICRA, SOBRE BASE COMPACTADA, INCLUSIVE RECORTES, SOBREPOSIÇÕES E	M2	R$ 2,88

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
3777	SINAPI-I	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,0000	2,38	R$ 2,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	24,88	R$ 0,50

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 6	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA COM VASSOURA	M2	R$ 3,06

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1000	24,88	R$ 2,49
38400	SINAPI-I	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,0100000	57,31	R$ 0,57

SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719

Assinado digitalmente por SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 14:21:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Técnico Administrativo – Assessor V
Engenheiro Civil 49543
Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Assinado eletronicamente por:
MAURICIO JOSE CARNEIRO
***.364.066-**
04/09/2026 18:17:43
Assinatura digital avançada.