



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



ANEXO – Concorrência Eletrônica nº 008/2026

ORDEM PARA PREENCHIMENTO DOS PREÇOS NO PORTAL BNC

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na construção civil para pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente, terraplanagem, drenagem pluvial e sinalização do trecho 03 da estrada de ligação entre os distritos de Itamuri e Belisário, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico, edital e anexos.

2. ORDEM DA PLANILHA EXCLUSIVAMENTE PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS NO SISTEMA - PORTAL BNC

Informamos que ao importar os itens da planilha do Sistema IPM (da Prefeitura) para o Portal BNC, a ordem da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA fica alterada.

Para garantir clareza no preenchimento das propostas, estamos disponibilizando uma planilha complementar, de forma que esta **segue a ordem definida no Portal BNC.**

Portanto, os valores a serem preenchidos no Portal BNC devem obedecer a ordem e estrutura da planilha a seguir:

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor. Ref.
1	1.1 ED-50391 - SETOP - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01	%	1,00	49.497,40
2	2.1 ED-28427 - SETOP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.439,79
3	2.2 ED-50128 - SETOP - BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	11.258,38



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



4	2.3 - ED-50155 - SETOP- LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	8,00	1.220,00
5	2.4 - ED-48439 - SETOP - REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	2.020,00	23,29
6	3.1 - 101144 - SINAPI - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E RANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	13.762,11	20,39
7	3.2 - RO-00217 - SETOP - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (INCLUI ESPALHAMENTO)	M3	6.840,18	11,24
8	3.3 - 100942 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TKM	13.546,22	6,35
9	4.1 - 2003271 - SICRO - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	MT	4.083,80	66,66
10	4.2 - 2003365 - SICRO - TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	MT	60,00	1.311,48
11	4.3 - 2003125 - SICRO - ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 06 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	382,56
12	4.4 - 2003455 - SICRO - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	5,00	1.701,77
13	4.5 - 2003517 - SICRO - CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	6.076,97
14	4.6 - RO-00647 - SETOP - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D = 0,60 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	MT	50,00	623,00
15	4.7 - ED-48540 - SETOP - ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00	1.815,45
16	4.8 - 2003403 - SICRO - DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	MT	40,00	920,02
17	4.9 - 102281 - SINAPI - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	104,00	7,13
18	4.10 - 101616 - SINAPI - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	65,00	8,64
19	4.11 - 104737 - SINAPI - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	73,51	28,1301
20	4.12 - 101576 - SINAPI -ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	42,48	62,3599
21	5.1 - 100576 - SINAPI - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	15.600,00	3,60



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024			
22	5.2 - CPU 002 - COMP. - EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MATERIAL DE JAZIDA(EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO, AQUISIÇÃO DO CASCALHO, CARGA DOS MATERIAIS DE JAZIDA, EXCLUSIVE TRANSPORTE)	M3	3.120,00	86,44
23	5.3 - 95878 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	192.816,00	2,13
24	5.4 - 93596 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	97.693,44	0,83
25	5.5 - 4011276 - SICRO - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	2.340,00	346,73
26	5.6 - 100974 - SINAPI - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	2.340,00	10,92
27	5.7 - 95878 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	154.440,00	2,13
28	5.8 - 93596 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	68.468,40	0,83
29	5.9 - 4011352 - SICRO - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	15.600,00	0,85
30	5.10 - ARP 231/2024 - 06/2025 - 312347 (PREÇO UNIT.) - DER -MG - ASFALTO - ASFALTO DILUIDO; COM A IDENTIFICACAO CM-30 - NORMA DNER 363/97-EM	TON	20,28	7.755,7002
31	5.11 - TABELA DE FRETE - (PÁG. 15) - DER-MG - FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30) - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	TON	20,28	363,0498
32	5.12 - 4011353 - SICRO - PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.480,00	0,59
33	5.13 - ARP 231/2024 - 06/2025 (PREÇO UNIT. COM ICMS) / BDI DIFERENCIADO - DER-MG - FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - (RR-1C)	TON	6,24	3.998,1699
34	5.14 - TABELA DE FRETE - (PÁG. 15) / BDI DIFERENCIADO - DER-MG - FRETE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - (RR-1C)	TON	6,24	363,0497
35	5.15 - 95995 - SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	624,00	2.426,17
36	5.16 - 100986 - SINAPI - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	624,00	11,59
37	5.17 - 95878 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	44.928,00	2,13
38	5.18 - 93596 - SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	19.918,08	0,83
39	6.1 - 102512 - SINAPI - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	MT	6.240,00	8,94



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



	RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021			
40	6.2 - 5213465 - SICRO- PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	593,79
41	6.3 - 5213441 - SICRO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,00	593,84
42	6.4 - 5213863 - SICRO - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	15,00	587,16
43	6.5 - 34498 - SINAPI - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	200,00	120,51
44	6.6 - 5213570 - SICRO - PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	40,00	592,50
45	6.7 - 5219544 - SICRO - CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO	UN	40,00	281,46
46	7.1 - COT. 01 - COMP. - GRANULOMETRIA POR TIPO MATERIA- SOLOS	UN	10,40	345,4596
47	7.2 - COT. 02 - COMP. - LIMITE DE PLASTICIDADE E LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	10,40	236,5298
48	7.3 - COT. 03 - COMP. - VERIFICAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA MODIFICADA - SOLOS (SUBLEITO COMPACTADO E SUBBASE EM BRITA GRADUADA)	UN	10,92	530,6401
49	7.4 - COT. 04 - COMP. - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE DE CALIFÓRNIA (CBR) - SOLOS (SUBLEITO COMPACTADO E SUB-BASE EM BRITA GRADUADA)	UN	5,00	1.470,54
50	8.1 - CPU 01 - COMP. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	275.752,92