

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
INFORMAÇÕES GERAIS								
Município: Patrocínio do Muriaé Projeto: Recapeamento das Ruas Otávio Anzolin, Rua da Mlna e Rua Roldão C. Magalhaes, Distrito de Sapucaia. Responsável Técnico: Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil Nº CREA/CAU: 71.191/D BDI: 21,60% Data: 25/03/2024						Planilha Referência		Data Base
						SETOP_Leste		ago/23
REFERÊNCIAS DE PREÇOS:								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1		Serviços Preliminares				620,52		754,56
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8x40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	2,00	310,26	620,52	377,28	754,56
2		Pavimentação Asfáltica				176.183,69		214.259,23
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	3.569,40	1,88	6.710,47	2,29	8.173,93
2.2	RO-41368	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	tonxkm	139,21	1,33	185,14	1,62	225,51
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	107,08	1.535,32	164.405,14	1.866,95	199.916,74
2.4	RO-41364	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DMT DE 20,10 a 25,00KM (densidade de material solto)	m³xkm	3.212,46	1,52	4.882,94	1,85	5.943,05
3		Drenagem Pluvial				46.401,72		56.426,33
3.1	RO-40150	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT de 400 a 600 m	m³	356,40	7,34	2.615,98	8,93	3.182,65
3.1	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	133,00	40,84	5.431,81	49,66	6.604,89
3.2	ED-48678	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	ml	145,00	175,45	25.440,25	213,35	30.935,75
3.3	101801	CAIXA COM GRELHA RETÂNGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020	unid	6,00	942,27	5.653,62	1.145,80	6.874,80
3.4	ED-48652	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	unid	2,00	3.157,34	6.314,68	3.839,33	7.678,66
3.5	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA un 472,69	unid	2,00	472,69	945,38	574,79	1.149,58
TOTAL					S/ BDI	223.205,93	C/ BDI	271.440,12

MARCUS PAULO DE SOUZA
LIMA:94607125687

Assinado de forma digital por MARCUS PAULO DE SOUZA
LIMA:94607125687
Dados: 2024.04.26 13:57:30 -03'00'

Engº Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil - CREA 71.191/D

Paulo Aziz Daher
Prefeito Municipal