PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

OBRA: META 02 - Reconstrução de Bueiro da estrada Vicinal que liga o Municipio a Comunidade do Valão. COORDENADAS -21.175107 / -42.299319

DATA: 08/09/2026

LOCAL: Estrada do Valão/Anastácia, zona rural de Patrocínio do Muriaé-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 COM DESONERAÇÃO. SICRO 01/2026 COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

FORMA DE EXECUÇÃO:

( ) DIRETA

(X) INDIRETA
BDI 23,99%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.014,82**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS (1,80x3,60)	M2	6,48	375,23	465,25	R$ 3.014,82
2			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 32.104,52**
2.1	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiro	M	5,00	10,65	13,20	R$ 66,00
2.2	SICRO	804196	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	M	5,00	2085,17	2585,40	R$ 12.927,00
2.3	SICRO	804430	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	UNIDADE	2,00	6679,30	8281,66	R$ 16.563,32
2.4	SICRO	5502963	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	M3	60,00	13,55	16,80	R$ 1.008,00
2.5	SICRO	2004505	Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto	M3	60,00	20,70	25,67	R$ 1.540,20
							TOTAL GERAL DA OBRA	**R$ 35.119,34**

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.09.08 16:27:03 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D