PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG	
OBRA: META 01 - Reconstrução de Bueiro da estrada Vicinal que liga o Municipio a Comunidade do Miraval. COORDENADAS -21.203006 / -42.234667	**DATA: 08/09/2026**
LOCAL: Estrada do Miraval, zona rural de Patrocínio do Muriaé-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 COM DESONERAÇÃO. SICRO 01/2026 COM DESONERAÇÃO	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA BDI 23,99%**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.014,82**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS (1,80x3,60)	M2	6,48	375,23	465,25	R$ 3.014,82
2			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 13.162,28**
2.1	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiro	M	4,00	10,65	13,20	R$ 52,80
2.2	SICRO	804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	M	4,00	778,06	964,72	R$ 3.858,88
2.3	SICRO	804398	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	UNIDADE	2,00	3387,85	4200,60	R$ 8.401,20
2.4	SICRO	5502963	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	M3	20,00	13,55	16,80	R$ 336,00
2.5	SICRO	2004505	Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto	M3	20,00	20,70	25,67	R$ 513,40
							TOTAL GERAL DA OBRA	**R$ 16.177,10**

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.09.08 16:24:56 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D