PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

PLANILHA DE MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

OBRA: META 02 - Reconstrução de Bueiro da estrada Vicinal que liga o Municipio a Comunidade do Valão. COORDENADAS -21.175107 / -42.299319

DATA: 08/09/2026

LOCAL: Estrada do Valão/Anastácia, zona rural de Patrocínio do Muriaé-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 COM DESONERAÇÃO. SICRO 01/2026 COM DESONERAÇÃO

( ) DIRETA **(X) INDIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias

BDI 23,99%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CALCULO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS (1,80x3,60)	M2	6,48	1,8 X 3,60
2			**SUPERESTRUTURA**			
2.1	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiro	M	5,00	5,00 METROS DE PISTA DE ROLAENTO
2.2	SICRO	804196	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	M	5,00	5,00 METROS DE PISTA DE ROLAENTO
2.3	SICRO	804430	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	UNIDADE	2,00	2,00 EM CADA EXTRMIDADE
2.4	SICRO	5502963	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	M3	60,00	5,00M LARGURA DA PISTA X 4,00M LARGURA DE CORTE X 3,00M ALTURA DO CORTE
2.5	SICRO	2004505	Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto	M3	60,00	5,00M LARGURA DA PISTA X 4,00M LARGURA DE CORTE X 3,00M ALTURA DO CORTE

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.09.08 16:26:49 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140512/D