# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

**PLANILHA DE MEMORIAL DE CALCULO**

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG** | |
| **OBRA: META 01 - Reconstrução de Bueiro da estrada Vicinal que liga o Municipio a Comunidade do Miraval. COORDENADAS -21.203006 / -42.234667** | **DATA: 08/09/2026** |
| **LOCAL: Estrada da Comunidade do Miraval, zona rural de Patrocínio do Muriaé-MG** | **FORMA DE EXECUÇÃO:** |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 C/ DESONERAÇÃO. SICRO 01/2026 COM DESONERAÇÃO** | **( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA BDI 23,99%** |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias** | |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIAL DE CALCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS (1,80x3,60) | M2 | 6,48 | 1,8 X 3,60 |
| **2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | |
| 2.1 | SICRO | 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiro | M | 4,00 | 4,00 METROS DE PISTA DE ROLAENTO |
| 2.2 | SICRO | 804036 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | M | 4,00 | 4,00 METROS DE PISTA DE ROLAENTO |
| 2.3 | SICRO | 804398 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | UNIDADE | 2,00 | 2,00 EM CADA EXTRMIDADE |
| 2.4 | SICRO | 5502963 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 20,00 | 4,00M LARGURA DA PISTA X 2,00M LARGURA DE CORTE X 2,50M ALTURA DO CORTE |
| 2.5 | SICRO | 2004505 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto | M3 | 20,00 | 4,00M LARGURA DA PISTA X 2,00M LARGURA DE CORTE X 2,50M ALTURA DO CORTE |

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.09.08 16:24:39 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D