

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	01	Fornecimento e instalação de cerca com mourões de concreto retos, H = 2,50 m, espaçados a cada 2,50 m, cravados 0,50 m no solo com concretagem, resultando em altura livre de 2,00 m. Fechamento com tela de arame galvanizado revestida em PVC, malha quadrangular/losangular, fio 2,11 mm, com altura útil de 1,40 m, prevendo passagem de fauna de 0,60 m junto ao solo (Hútil = 2,0m - 0,60m = 1,40m)	M		0,00	142,53
SINAPI	94962	concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	0,00	488,56
SINAPI	88316	servente com encargos complementares	H	0,237613	0,00	24,88
SINAPI	88309	pedreiro com encargos complementares	H	0,4752259	0,00	33,62
SINAPI-I	43130	arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	0,0886	0,00	19,92
SINAPI-I	10937	tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 BWG), bitola final = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, H = 2 m	M2	1,4	0,00	22,97
SINAPI-I	36799	mouro de concreto reto, tipo esticador, *10 x 10* cm, H= 2,50 m	UN	0,4	0,00	106,88
					0,00	0,00
Composição	02	Portão de abrir/giro, em gradil de metalon de 3/4" vertical, com requadro, com tela de arame galvanizada revestida em PVC- completo. AF_12/2025	M2		0,00	269,68
SINAPI	88316	servente com encargos complementares	H	0,1004495	0,00	24,88
SINAPI	88315	serralheiro com encargos complementares	H	0,200899	0,00	33,37
SINAPI-I	4948	Portão de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	0,5291005	0,00	491,54
SINAPI-I	11002	eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	0,0067833	0,00	60,32
					0,00	0,00
Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

15/05/2026

Data

Responsável Técnico: GREICELAINE A. SOARES

CREA/CAU: 250920/D