

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA									
Empreendimento (Nome/Apelido) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO						Município PORTEIRINHA		UF MG	
Local ESTRADA RURAL DOS COCOS PARA OLHOS D'ÁGUA DE CIMA - ZONA RURAL - PORTEIRINHA - MG						Data-Base(mês de referência) SINAPI-ABRIL/ 2024 - DESONERADO SETOP-OUTUBRO/ 2023 - DESONERADO			
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativas		Composição do BDI adotada		BDI Proposto		30,79%	
Seguro (S) e Garantia (G)		De 0,32% até 0,74%		Garantia:		0,74%		BDI = $\frac{((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L))}{(1-I)}$ -1	
Risco (R)		De 0,50% até 0,97%		Risco:		0,97%			
Despesas Financeiras (DF)		De 1,02% até 1,21%		Despesas Financeiras:		1,02%		Observações i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU	
Administração Central (AC)		De 3,80% até 4,67%		Administração Central:		4,67%			
Lucro (L)		De 6,64% até 8,69%		Lucro:		7,53%			
Impostos (I)		Legislação Específica		Tributos (I)*		11,65%			
* COFINS=0,65%, ISSQN=5%** , PIS=3%, CPRB=4,5%						** INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				197,87		258,79
1.1	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	39.573,43	197,87	51.758,09	258,79
2			CALÇAMENTO				29.219,70		38.215,84
2.1	SETOP	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	Ponto	16,00	75,37	1.205,92	98,58	1.577,28
2.2	SETOP	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	287,00	1,15	330,05	1,50	430,50
2.3	SETOP	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUÍ AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	43,05	21,47	924,28	28,08	1.208,84
2.4	SINAPI	4743	FORNECIMENTO DE CASCALHO DE CAVA	M3	43,05	69,49	2.991,54	90,89	3.912,81
2.5	SETOP	RO-41337	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	M3xKM	430,50	1,95	839,48	2,55	1.097,78
2.6	SETOP	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	287,00	79,89	22.928,43	104,49	29.988,63
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.353,73		13.541,39
3.1	SETOP	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIJO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, PILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM	M	167,74	56,42	9.463,89	73,79	12.377,53
3.2	SETOP	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA(Descida d'água tipo rápida)	M²	4,08	13,85	56,51	18,11	73,89
3.3	SETOP	ED-50470	PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	M2	60,39	13,80	833,33	18,05	1.089,97
TOTAL DA OBRA									52.016,02