

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA						FOLHA Nº:			
META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO COM A CONSTRUÇÃO DE BSCC 250X250						DATA: 24/08/2026			
LOCAL: CÓRREGO DO PAJEÚ II, 15°33'32.47"S 43° 1'16.25"O						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 02/2026- SEM DESONERAÇÃO						()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	23,92%
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1			ADM LOCAL				R\$6.034,99		
1.1	SICRO	P9811	Encarregado especializado	mês	0,5000	R\$9.740,13	R\$12.069,97	R\$6.034,99	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$4.277,63		
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,5000	R\$365,55	R\$452,99	R\$2.038,46	
2.2	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	18,8800	R\$95,71	R\$118,60	R\$2.239,17	
3			MOVIMENTO DE TERRA				R\$7.683,14		
3.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	308,8800	R\$7,76	R\$9,62	R\$2.971,43	
3.2	SICRO	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	10,9200	R\$77,75	R\$96,35	R\$1.052,14	
3.3	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	168,9400	R\$15,05	R\$18,65	R\$3.150,73	
3.4	SICRO	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	348,5200	R\$1,18	R\$1,46	R\$508,84	
4			BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO				R\$119.676,69		
4.1	SICRO	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	16,0900	R\$221,55	R\$274,54	R\$4.417,35	
4.2	SICRO	6817857	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	7,0000	R\$3.299,26	R\$4.088,44	R\$28.619,08	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA						FOLHA Nº:		
META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO COM A CONSTRUÇÃO DE BSCC 250X250						DATA: 24/08/2026		
LOCAL: CÓRREGO DO PAJEÚ II, 15°33'32.47"S 43° 1'16.25"O						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 02/2026- SEM DESONERAÇÃO						()	DIRETA	(X)
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI: 23,92%
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.3	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	5263,4500	R\$0,93	R\$1,15	R\$6.052,97
4.4	SICRO	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1006,5200	R\$1,13	R\$1,40	R\$1.409,13
4.5	SICRO	705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000	R\$24.497,61	R\$30.357,44	R\$60.714,88
4.6	SICRO	5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	4,0000	171,94	R\$213,07	R\$852,28
4.7	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,0000	R\$147,44	R\$182,71	R\$730,84
4.8	SICRO	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	16,0000	R\$851,36	R\$1.055,01	R\$16.880,16
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$137.672,45
MANOEL JOSE SOARES NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG - 211.827/D SILVANEI BATISTA SANTOS PREFEITO MUNICIPAL								

