

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA						FOLHA Nº:			
META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO PEQUENO COM A CONSTRUÇÃO DE BSCC 250X250						DATA: 02/04/2026			
LOCAL: CÓRREGO PEQUENO, 15°35'44.53"S 42°50'39.19"O						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO MG 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 02/2026- SEM DESONERAÇÃO						( )	DIRETA	( X )	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	23,92%
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
<b>1 ADM LOCAL</b>						<b>R\$6.013,92</b>			
1.1	SICRO	P9811	Encarregado especializado	mês	0,5000	R\$9.706,14	R\$12.027,84	R\$6.013,92	
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$4.341,25</b>			
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,5000	R\$377,67	R\$468,01	R\$2.106,05	
2.2	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	18,8800	R\$95,54	R\$118,39	R\$2.235,20	
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$7.260,83</b>			
3.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	308,8800	R\$7,03	R\$8,71	R\$2.690,34	
3.2	SICRO	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	10,9200	R\$77,65	R\$96,22	R\$1.050,72	
3.3	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	168,9400	R\$14,58	R\$18,07	R\$3.052,75	
3.4	SICRO	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	348,5200	R\$1,08	R\$1,34	R\$467,02	
<b>4 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO</b>						<b>R\$118.068,78</b>			
4.1	SICRO	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	16,0900	R\$216,82	R\$268,68	R\$4.323,06	
4.2	SICRO	6817857	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	7,0000	R\$3.259,53	R\$4.039,21	R\$28.274,47	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA						FOLHA Nº:			
META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO PEQUENO COM A CONSTRUÇÃO DE BSCC 250X250						DATA: 02/04/2026			
LOCAL: CÓRREGO PEQUENO, 15°35'44.53"S 42°50'39.19"O						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO MG 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 02/2026- SEM DESONERAÇÃO						( )	DIRETA	( X )	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	23,92%
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
4.3	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	5263,4500	R\$0,84	R\$1,04	R\$5.473,99	
4.4	SICRO	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1006,5200	R\$1,02	R\$1,26	R\$1.268,22	
4.5	SICRO	705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000	R\$24.668,16	R\$30.568,78	R\$61.137,56	
4.6	SICRO	5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	4,0000	R\$166,72	R\$206,60	R\$826,40	
4.7	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,0000	R\$138,60	R\$171,75	R\$687,00	
4.8	SICRO	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	16,0000	R\$810,91	R\$1.004,88	R\$16.078,08	
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>								<b>R\$135.684,78</b>	
<p>_____ MANOEL JOSE SOARES NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG - 211.827/D</p> <p>_____ SILVANEI BATISTA SANTOS PREFEITO MUNICIPAL</p>									

