PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		OBRA: CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA	**DATA:**		**10/08/2026**	**BDI:**	**23,41%**	
			FONTE	VERSÃO		REFERENCIA		
LOCAL		ZONA RUAL DE ITACAMBIRA	SETOP	SEM DESONERAÇÃO		abr/26		
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		jun/26		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**585,68**	**13.317,97**
1.1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	M2	2,20	266,22	328,54	585,68	722,79
1.1.2	ED-29820	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	SETOP	KM	420,40	24,28	29,96	10.207,31	12.595,18
1.2	**CRAVAÇÃO DE ESTCACAS SOBRE ...**							**29.145,60**	**96.467,58**
1.2.1	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SETOP	UND,	198,00	50,33	62,11	9.965,34	12.297,78
1.2.2	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	297,00	29,76	36,73	8.838,72	10.908,81
1.2.3	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	297,0	34,82	42,97	10.341,54	12.762,09
1.2.4	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	297,0	29,06	35,86	8.630,82	10.650,42
1.2.5	ORC	ESTACAS DE SUCUPIRA IN NATURA DIAMETRO DE 20- 25 MM	ORC	UND,	198,0	204	251,76	40.392,00	49.848,48
VALOR TOTAL:									**109.785,55**

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 20/08/2026 15:05:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br