



01 PLANTA BAIXA ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS

ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS(LOMBADA)					
LOCAL	QUANT.	LARG.	COMPR.	AREA(M²)	VOLUME(M³)
ITACACAMBIRA	2	7,50	3,00	45,00	5,40
ITACACAMBIRA	1	5,90	3,00	17,70	2,12
ITACACAMBIRA	3	6,00	3,00	90,00	10,80
ITACACAMBIRA	1	7,00	3,00	21,00	2,52
ITACACAMBIRA	1	7,40	3,00	22,20	2,66
ITACACAMBIRA	1	5,60	3,00	16,80	2,01
ITACACAMBIRA	1	10,40	3,00	31,20	3,74
ITACACAMBIRA	1	9,20	3,00	27,60	3,31
ITACACAMBIRA	1	6,70	3,00	20,10	2,41
TOTAL	12			255,60	28,12





02 CORTE BB

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
LOCAL	QUANT.	LARG.	COMPR.	AREA(M²)	AREA TOTAL
PINTURA SINALIZACAO HORIZONTAL "PARE"	10	0,30	16,30	4,89	48,90
PINTURA SINALIZACAO HORIZONTAL LOMBADA	1	85,20	3,00	255,60	255,60
				TOTAL	304,50




03 SINALIZAÇÃO VERTICAL







04 LOCALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL



05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL LOMBADA



06 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE



07 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITACAMBIRA/MG

OBRA/SERVIÇO:
CONFECÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADA) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
CNPJ: 18.017.400/0001-75

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO: ITACAMBIRA/MG.

PROJETO:
PLANTA BAIXA ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS, CORTE BB,SINALIZAÇÃO VERTICAL,LOCALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL LOMBADA,SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE,SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 04/11/2026 11:14:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
ENGº CIVIL - CREA/MG: 252.433/D

TITULO

ART Nº:

PROPOSTA Nº:

DATA: OUTUBRO/2026

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01/01