PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	CONFECÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADA) COM SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM CONCRETO ALFALTICO	**DATA:**	**22/10/2026**		**BDI:**	**23,41%**		
		FONTE	VERSÃO			REFERENCIA		
LOCAL	ITACAMBIRA/MG	SETOP	SEM DESONERAÇÃO			jan/26		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO			set/26		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**924,48**	**1.140,91**
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,40	385,20	475,38	924,48	1.140,91
1.2	**ONDULAÇÃO TRANSVERSAL E TAPA BURACO**							**54.182,31**	**78.878,48**
1.2.1	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	SINAPI	M2	255,60	1,76	2,17	449,86	554,65
1.2.2	104388	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	SINAPI	M2	255,60	2,44	3,01	623,66	769,36
1.2.3	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	67,48	784,00	967,54	52.904,32	65.289,60
1.2.4	ED-29235	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte > - Pintura de Ligação (MONTES CLAROS A ITACAMBIRA) - DMT=99,6 KM	SETOP	TXKM	12,7	1,61	1,99	20,45	25,27
1.2.5	ED-29235	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte =(MONTES CLAROS A ITACAMBIRA) - DMT=99,6 KM	SETOP	TXKM	114,3	1,61	1,99	184,02	227,46
1.2.6	104387	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	M3	4,1	2.374,02	2.929,79	9.733,48	12.012,14
1.3	**SINALIZAÇÃO**							**11.138,61**	**13.745,13**
1.3.1	102509	Pintura de faixa em ondulação com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm,aplicação manual. AF_05/2021(INCLUI SINALIZACAO VERTICAL "PARE")	SINAPI	M2	304,50	36,58	45,14	11.138,61	13.745,13
VALOR TOTAL:									**93.764,52**

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL 252.433/D-MG

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 05/11/2026 09:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br