



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PASSAGEM MOLHADA PAIOL 1
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Passagem Molhada

LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Passagem Molhada	MUNICÍPIO / UF Cristália	BDI 1 29,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Passagem Molhada									364.699,54	
1.			PASSAGEM MOLHADA					-	364.699,54	
1.1.			Serviços Preliminares					-	5.138,30	
1.1.1.	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unidade	1,00	1.367,14	BDI 1	1.769,35	1.769,35	RA
1.1.2.	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	355,00	7,33	BDI 1	9,49	3.368,95	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	2.022,00	
1.2.1.	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,00	7,96	BDI 1	10,30	453,20	RA
1.2.2.	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	20,00	60,61	BDI 1	78,44	1.568,80	RA
1.3.			ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA					-	357.539,24	
1.3.1.	SEINFRA	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	233,70	543,87	BDI 1	703,88	164.496,76	RA
1.3.2.	SETOP	ED-8471	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	244,00	43,04	BDI 1	55,70	13.590,80	RA
1.3.3.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,00	402,61	BDI 1	521,06	1.042,12	RA
1.3.4.	SETOP	ED-48684	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM	M	118,00	568,78	BDI 1	736,12	86.862,16	RA
1.3.5.	SETOP	ED-50572	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	355,00	199,26	BDI 1	257,88	91.547,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PASSAGEM MOLHADA PAIOL 1
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Passagem Molhada

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-24 (DES.)	Passagem Molhada	Cristália	29,42%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Passagem Molhada									364.699,54
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Cristália
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Christian Washington Henriqueta
CREA/CAU: 224065/D
ART/RRT: 0

← RECURSO