



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Passagem Molhada	0	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Passagem Molhada				
1.	PASSAGEM MOLHADA		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unidade	1,00	
1.1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	355,00	CONFORME PROJETO
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,00	CONFORME PROJETO
1.2.2.	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	20,00	CONFORME PROJETO
1.3.	ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA		-	
1.3.1.	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	233,70	CONFORME PROJETO
1.3.2.	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	244,00	CONFORME PROJETO
1.3.3.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,00	CONFORME PROJETO
1.3.4.	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM	M	118,00	CONFORME PROJETO
1.3.5.	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	355,00	CONFORME PROJETO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
Serviços Preliminares
Serviços Preliminares
MOVIMENTO DE TERRA
MOVIMENTO DE TERRA
ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA
ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA
ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA
ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA
ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA

PIABANHA	BARREIRAS
1	2
178.873,48	185.826,06
1,00	
175,00	180,00
22,00	22,00
10,00	10,00
122,00	111,70
136,00	108,00
1,00	1,00
48,00	70,00
175,00	180,00

Cristália
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Christian Washington Henriqueta
CREA/CAU: 224065/D
ART/IRRT: