

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS /MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA DE MINAS/MG	BDI 1 24,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA									244.942,64	
1.			PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA					-	244.942,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.475,91	
1.1.1.	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	263,80	BDI 1	327,98	1.475,91	RA
1.2.			SUBLEITO/BASE/ATERRO					-	26.510,68	
1.2.1.	SEINFRA	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	29,00	41,58	BDI 1	51,70	1.499,30	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.674,48	2,84	BDI 1	3,53	5.910,91	RA
1.2.3.	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	251,17	16,88	BDI 1	20,99	5.272,06	RA
1.2.4.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	14.869,26	0,75	BDI 1	0,93	13.828,41	RA
1.3.			IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO					-	15.130,72	
1.3.1.	Composição	002	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)	M2	1.674,48	3,71	BDI 1	4,61	7.719,35	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.117,21	0,56	BDI 1	0,70	782,05	RA
1.3.3.	Composição	001	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.674,48	3,04	BDI 1	3,78	6.329,53	RA
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	428,27	0,56	BDI 1	0,70	299,79	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE CBUQ					-	153.798,16	
1.4.1.	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	66,98	1.800,34	BDI 1	2.238,36	149.925,35	RA
1.4.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.148,63	0,99	BDI 1	1,23	3.872,81	RA
1.5.			MEIO-FIO/DRENAGEM					-	48.027,17	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS /MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA DE MINAS/MG	BDI 1 24,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO VILA DE FÁTIMA									244.942,64	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	590,04	62,83	BDI 1	78,12	46.093,92	RA
1.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	13,50	69,27	BDI 1	86,12	1.162,62	RA
1.5.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	16,20	38,26	BDI 1	47,57	770,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRASÍLIA DE MINAS/MG
Local
quinta-feira, 2 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO BRAGA PADIGLIONE
CREA/CAU: MG-146.219/D
ART/RRT: 1410270742