

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

■ Instrumento 950328

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.025.890/0001-51 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-		Administração Local							R\$ 13.474,66	
1.1		Composição - CPU 001	Administração Local	1,00	UN	R\$ 10.979,10	R\$ 10.979,10	22,73 %	R\$ 13.474,65	R\$ 13.474,66	<button>🔍</button>
2	-		Serviços Preliminares							R\$ 10.196,44	
2.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	9,00	M2	R\$ 458,23	R\$ 458,23	22,73 %	R\$ 562,39	R\$ 5.061,52	<button>🔍</button>
2.2		Outros - ED-50137	Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container - (SEINFRA/MG - 04/2024)	2,00	UN	R\$ 1.462,12	R\$ 1.462,12	22,73 %	R\$ 1.794,46	R\$ 3.588,92	<button>🔍</button>
2.3		Outros - ED-16341	Ligação provisória de água e esgoto para container - (SEINFRA/MG - 04/2024)	2,00	UN	R\$ 307,31	R\$ 307,31	22,73 %	R\$ 377,16	R\$ 754,32	<button>🔍</button>
2.4		Outros - ED-16342	Ligação provisória de energia elétrica para container - (SEINFRA/MG - 04/2024)	2,00	UN	R\$ 322,53	R\$ 322,53	22,73 %	R\$ 395,84	R\$ 791,68	<button>🔍</button>
3	-		Canteiro de obras - Mensal							R\$ 6.701,06	
Total:										R\$ 490.568,15	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.1	Composição - CPU 003	Canteiro de obras - locação container 2,3x6,0x2,5m para escritório	2,00	UN	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	22,73 %	R\$ 3.350,53	R\$ 6.701,06	🔍
4	—	Subleito							R\$ 4.482,77	
4.1	Outros - 4011209	Regularização do subleito - (SICRO - 04/2024)	3.201,98	M2	R\$ 1,14	R\$ 1,14	22,73 %	R\$ 1,40	R\$ 4.482,77	🔍
5	—	Locação Topográfica							R\$ 7.390,44	
5.1	Outros - ED-50276	Locação topografica acima de cinquenta (50) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcação - (SEINFRA/MG - 04/2024)	162,00	UN	R\$ 37,17	R\$ 37,17	22,73 %	R\$ 45,62	R\$ 7.390,44	🔍
6	—	Meio - fio							R\$ 88.713,24	
6.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.139,98	M	R\$ 63,41	R\$ 63,41	22,73 %	R\$ 77,82	R\$ 88.713,24	🔍
7	—	Drenagem Superficial							R\$ 51.238,11	
7.1	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	301,33	M	R\$ 34,83	R\$ 34,83	22,73 %	R\$ 42,75	R\$ 12.881,86	🔍
7.2	SINAPI - 94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	404,16	M	R\$ 46,00	R\$ 46,00	22,73 %	R\$ 56,46	R\$ 22.818,87	🔍
7.3	Outros - 2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais - (SICRO 04/2024)	17,00	UN	R\$ 61,26	R\$ 61,26	22,73 %	R\$ 75,18	R\$ 1.278,06	🔍
7.4	Outros - 2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais - (SICRO 04/2024)	1,00	UN	R\$ 76,04	R\$ 76,04	22,73 %	R\$ 93,32	R\$ 93,32	🔍
7.5	Outros - 2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais - (SICRO 04/2024)	45,00	M	R\$ 256,50	R\$ 256,50	22,73 %	R\$ 314,80	R\$ 14.166,00	🔍
Total:									R\$ 490.568,15	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8		—	Calçamento em Bloquetes							R\$ 288.901,68	
8.1		Outros - 5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (SICRO 04/2024)	7.928,21	TXKM	R\$ 0,63	R\$ 0,63	22,73 %	R\$ 0,77	R\$ 6.104,72	Q
8.2		SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2.813,90	M2	R\$ 81,89	R\$ 81,89	22,73 %	R\$ 100,50	R\$ 282.796,96	Q
9		—	Passeios							R\$ 5.499,37	
9.1		SINAPI - 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	21,08	M	R\$ 57,55	R\$ 57,55	22,73 %	R\$ 70,63	R\$ 1.488,88	Q
9.2		SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	3,50	M3	R\$ 807,38	R\$ 807,38	22,73 %	R\$ 990,90	R\$ 3.468,15	Q
9.3		SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	3,04	M2	R\$ 145,36	R\$ 145,36	22,73 %	R\$ 178,40	R\$ 542,34	Q
10		—	Sinalização							R\$ 13.970,38	
10.1		Outros - 5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - (SICRO 04/2024)	4,00	UN	R\$ 247,15	R\$ 247,15	22,73 %	R\$ 303,33	R\$ 1.213,32	Q
10.2		Composição - CPU 002	Placa de advertência em aço, retangular, de 0,60m x 1,20m película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	8,00	UN	R\$ 567,57	R\$ 567,57	22,73 %	R\$ 696,58	R\$ 5.572,64	Q
10.3		Outros - 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado	12,00	UN	R\$ 448,44	R\$ 448,44	22,73 %	R\$ 550,37	R\$ 6.604,44	Q
Total:										R\$ 490.568,15	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ou diâmetro de 0,60m - fornecimento e implantação - (SICRO 04/2024)								
10.4	Outros - 5213407	Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - (SICRO 04/2024)	15,52	M2	R\$ 30,45	R\$ 30,45	22,73 %	R\$ 37,37	R\$ 579,98	
Total:									R\$ 490.568,15	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	