ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - UNIDADE REQUISITANTE

1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada em estruturação, fabricação e instalação de móveis planejados.

3 - NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação justifica-se pela necessidade de aparelhamento das novas Unidades de Saúde, visando a eficiência no atendimento público e a conformidade com normas sanitárias e ergonômicas. A opção pelo julgamento global fundamenta-se na padronização visual e técnica, bem como na responsabilidade única pela execução. A divisão do mobiliário em empresas distintas comprometeria a compatibilidade de medidas e o cronograma de instalação, gerando riscos de prejuízo ao erário por atrasos ou falta de ajuste entre os componentes

3.2. A licitação adotará o critério de julgamento pelo valor global em razão da natureza integrada do objeto, que compreende a medição técnica dos ambientes, elaboração do projeto, fabricação, transporte, montagem e instalação de móveis planejados sob medida destinados às unidades de saúde do Município. A eventual divisão do objeto em lotes ou a contratação de fornecedores distintos poderia comprometer a compatibilidade dimensional, estética e funcional entre os mobiliários, uma vez que todos os itens dependem de padronização de materiais, acabamentos, ferragens, cores e soluções construtivas. Além disso, a execução por múltiplas empresas aumentaria os riscos de divergências técnicas, atrasos no cronograma, conflitos de responsabilidade quanto às medições e instalações, bem como dificuldades na fiscalização e no acionamento da garantia. Assim, considerando a natureza e a interdependência dos serviços e a necessidade de uniformidade técnica e visual dos móveis planejados, conclui-se que o julgamento pelo valor global representa a solução mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente contratação. A vedação justifica-se em razão das características do objeto, que consiste na prestação de serviços de medição, elaboração de projeto executivo, fabricação, transporte e instalação de móveis planejados sob medida, atividades amplamente disponíveis no mercado e rotineiramente executadas por empresas do ramo, não demandando a associação de múltiplas empresas para a comprovação de capacidade técnica ou econômico-financeira. Considerando que o objeto possui escopo definido, execução padronizada e valor estimado compatível com a capacidade operacional das empresas especializadas do segmento, conclui-se que a vedação à participação de consórcios não restringe indevidamente a competitividade do certame, mostrando-se medida adequada para assegurar maior eficiência na execução contratual e na fiscalização pela Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.2. As empresas interessadas em participar no certame, deverão demonstrar habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econômico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.3. A contratada assumirá a responsabilidade integral pelo ciclo de concepção, fabricação, logística e instalação do mobiliário. Estão compreendidos no escopo todos os custos diretos e indiretos, tais como fretes,

ferramentas, equipamentos de proteção (EPIs) e mão de obra especializada, sendo vedada qualquer cobrança adicional. O valor global da proposta deverá contemplar a entrega dos bens em sua perfeita condição de uso.

4.4. A contratação será regida por valor global estimado. Após o certame, a vencedora deverá proceder com a medição in loco definitiva, elaborando o projeto executivo final, na qual deverá ser aceito pelo gestor do contrato, antes de iniciar a produção, a fim de garantir o perfeito ajuste do mobiliário aos espaços físicos existentes.

4.5. A contratada deverá prestar os serviços - medição, fabricação, instalação e limpeza e descarte dos resíduos em local adequado - no prazo máximo de 03 (três) meses e, também, deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, vícios de montagem ou fadiga precoce de ferragens (dobradiças, trilhos e puxadores). Eventuais chamados para reparos deverão ter o atendimento inicial em até 48 horas úteis e solução em prazo compatível com a complexidade do reparo, sem ônus para a Administração.

4.6. É de responsabilidade exclusiva da vencedora a coleta e a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados (sobras de MDF, serragem, plásticos e papelões de embalagem). Os ambientes deverão ser entregues em estado de limpeza fina, prontos para a imediata higienização hospitalar e uso assistencial.

4.7. Todo o mobiliário deve ser executado com materiais que permitam a assepsia hospitalar, utilizando superfícies lisas, impermeáveis e resistentes a saneantes químicos (álcool 70% e hipoclorito). Fica vedado o uso de porosidades aparentes ou frestas nos acabamentos de borda que possam favorecer a proliferação de microrganismos.

4.8. A instalação deverá ser agendada e executada de modo a minimizar impactos no fluxo de atendimento das unidades de saúde. Caso necessário, a montagem deverá ocorrer em horários diferenciados ou finais de semana, conforme orientação da fiscalização, sem que isso gere acréscimos nos custos.

4.9. A produção dos móveis só poderá ser iniciada após a aprovação formal e por escrito do Projeto Executivo pela fiscalização do contrato. Qualquer móvel fabricado em desacordo com as medidas conferidas in loco ou sem a aprovação prévia será rejeitado e deverá ser substituído às custas da contratada.

5 - DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS

IT	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QTD.
01	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,85 L X 0,75 A X 0,60 P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES**	Un	05
02	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de bancada), confeccionado em MDF com espessura mínima de	Un	01

	15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40 L X 0,75 A X 0,60 P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES**		
03	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de balcão alto com mesa de trabalho integrada), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas; o conjunto deve ser dividido em dois módulos distintos, sendo o primeiro módulo (medidas aproximadas de 1,19 L X 1,10 A X 0,60 P) configurado exclusivamente como uma mesa de trabalho operacional totalmente vazada na parte inferior (sem armários ou fechamentos) para encaixe ergonômico das pernas do usuário, dotada de tampo fixado na altura padrão de 0,75m com passa-cabos e recortes para acesso às tomadas existentes, e o segundo módulo (medidas aproximadas de 1,32 L X 1,10 A X 0,60 P) configurado estritamente como armário fechado com portas batentes, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES**	Un	01
04	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,25 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01

05	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
06	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,50 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
07	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,65 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
08	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para	Un	01

	garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,95 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**		
09	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,65 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
10	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,75 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
11	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo	Un	02

	"Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,00 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**		
12	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,50 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	02
13	Mobiliário planejado sob medida (plataforma extensível para suporte de teclado e mouse), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, dotado de sistema de corrediças telescópicas metálicas reforçadas de extração total para fixação sob o tampo existente, permitindo o recolhimento completo da peça, apresentando medidas aproximadas de 0,70 L X 0,35 P e instalado de forma a garantir a correta altura ergonômica para digitação. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01
14	Mobiliário planejado sob medida (balcão de atendimento para farmácia), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas; a estrutura deve ser composta por um balcão alto de atendimento integrado a uma bancada de trabalho operacional interna (tipo mesa ergonômica para digitação na altura padrão de 0,75m) totalmente vazada na parte inferior para o encaixe das pernas do usuário, dotada de passa-cabos e recortes necessários para a fiação de computadores e periféricos, enquanto a seção contígua inferior deve ser configurada como armário fechado com portas batentes, incluindo prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas totais aproximadas de 2,80 L X 1,20 A X 0,68 P. **FARMÁCIA MUNICIPAL**	Un	01

15	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "Gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,50 L X 0,80 A X 0,60 P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**	Un	01

5.1. A opção pela medição global em detrimento de um projeto prévio justifica-se pela otimização do cronograma. Tal abordagem confere maior agilidade ao processo, permitindo que a empresa adjudicatária elabore o projeto executivo com precisão técnica logo após a homologação do certame.

5.1.1. As medidas constantes deste são referenciais e aproximadas, cabendo à contratada realizar a conferência definitiva in loco antes da elaboração do projeto executivo.

6 - ESTIMATIVA DA DEMANDA

6.1. A demanda foi estimada com base nas unidades de saúde que necessitam da instalação de móveis planejados, afim de melhorar seu fluxo de atendimento, sendo:

- Farmácia - Tv. Faria e Souza, 100 - Brazópolis, MG, 37530-000
- UBS Domiciano Rodrigues Simões - Rua José Albano, 26, Luminosa, Brazópolis, MG, 37530-000
- UBS João Torres Pereira - Tv. Faria e Souza, 100 - Brazópolis, MG, 37530-000

7 - PRAZO DE CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação da referida empresa, será pelo prazo de 12 meses, compreendendo o período de execução, recebimento definitivo e garantia contratual dos bens instalados.

8 - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A entrega dos itens licitados serão objeto de acompanhamento e fiscalização através da Secretaria Municipal de Saúde ou outro servidor designado para função, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos itens, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso.

Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Os benefícios diretos e indiretos que o órgão almeja com a aquisição, estão relacionados a economicidade, eficácia e melhor aproveitamento de recursos humanos, a fins de alcançar todo e qualquer objetivos perante a Legislação Vigente. Além de além de garantir a padronização visual e funcional das unidades de saúde, facilitando a manutenção e garantindo a ergonomia dos postos de trabalho.

10 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1. Os possíveis impactos ambientais gerados pelos resíduos da fabricação dos móveis encontram amparo no item 4.5 deste edital, que impõe à contratada o dever de realizar a limpeza e o descarte em local adequado.

12 - CONCLUSÃO

12.1. Pelo exposto, declaramos a viabilidade da aquisição nos termos dispostos nas solicitações e neste Estudo Técnico Preliminar.

Ilze Yurika M. Kogake

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE