TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO:
A especificação dos itens solicitados, referente à: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** é a seguinte:
LOTE:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento interior de balcão alto com mesa de trabalho integrada) confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas; o conjunto deve ser dividido em dois módulos distintos, sendo o primeiro módulo (medidas aproximadas de 1,19Lx1,10Ax0,60P) configurado exclusivamente como uma mesa de trabalho operacional totalmente vazada na parte inferior (sem armários ou fechamentos) para encaixe ergonômico das pernas do usuário, dotada de tampo fixado na altura padrão de 0,75m com passa-cabos e recortes para acesso às tomadas existentes, e o segundo módulo (medidas aproximadas de 1,32Lx1,10Ax0,60P) configurado estritamente como armário fechado com portas batentes, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$4.300,00	R$4.300,00

02	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de bancada), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40Lx0,75Ax0,60P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$2.866,66	R$2.866,66
03	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulações existentes, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de	Unidade	01	R$3.216,66	R$3.216,66

	1,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				
04	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente a umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existentes, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,85Lx0,75Ax0,60P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	05	R$3.608,33	R$18.041,66
05	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente a umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções	Unidade	02	R$5.843,33	R$10.966,66

	hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,00Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA**. Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				
06	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento interior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulações existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,75Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$5.200,00	R$5.200,00
07	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à	Unidade	01	R$4.973,33	R$4.973,33

	umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,65Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				
08	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistene à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,65Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação.	Unidade	01	R$3.563,33	R$3.563,33

	OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.				
09	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e seuperfícies totoalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adpatados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,95Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$3.956,66	R$3.956,66
10	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de	Unidade	02	R$6.316,66	R$12.633,33

	dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				
11	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$3.216,66	R$3.216,66
12	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as	Unidade	01	R$3.050,00	R$3.050,00

	faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidos de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,25Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				
13	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A**	Unidade	01	R$3.174,66	R$3.174,66

	CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.				
14	Mobiliário planejado sob medida (balcão de atendimento para farmácia), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, a estrutura deve ser composta por um balcão alto de atendimento integrado e uma bancada de trabalho operacional interna (tipo mesa ergonômica para digitação na altura padrão de 0,75m) totalmente vazada na parte inferior para o encaixe das pernas do usuário, dotada de passa-cabos e recortes necessários para a fiação de computadores e periféricos, enquanto a seção contígua inferior dever ser configurada como armário fechado com portas batentes, incluindo prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas totais aproximadas de 2,80Lx1,20Ax0,68P. **FARMÁCIA MUNICIPAL.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01	R$6.573,33	R$6.573,33
15	Mobiliário planejado sob medida (plataforma extensível para suporte de teclado e mouse), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, dotado de sistema de corrediças telescópicas metálicas reforçadas de extração total	Unidade	01	R$268,33	R$268,33

	para fixação sob o tampo existente, permitindo o recolhimento completo da peça, apresentando medidas aproximadas de 0,70Lx0,35P e instalado de forma a garantir a correta altura ergonômica para digitação. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**				

1.1. O custo estimado total da presente aquisição é de **R$ 86.001,33** (Oitenta e seis mil, um real e trinta e três centavos).
1.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de cotação de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em pesquisas de mercado.
1.3. O municipio compete em pagar somente pelos serviços prestados.

2- DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de aparelhamento das novas Unidades de Saúde, visando a eficiência no atendimento público e a conformidade com as normas sanitárias e ergonômicas. A opção pelo julgamento global fundamenta-se na padronização visual e técnica, bem como na responsabilidade única pela execução. A divisão do mobiliário em empresas distintas comprometeria a compatibilidade de medidas e o cronograma de instalação, gerando riscos de prejuízos ao erário por atrasos ou falta de ajuste entre os componentes.
2.2. A licitação adotará o critério de julgamento pelo valor global em razão da natureza integrada do objeto, que compreende a medição técnica dos ambientes, elaboração do projeto, fabricação, transporte, montagem e instalação de móveis planejados sob medida destinados às unidades de saúde do município. A eventual divisão do objeto em lotes ou a contratação de fornecedores distintos poderia comprometer a compatibilidade dimensional, estética e funcional entre os mobiliários, uma vez que todos os itens dependem de padronização de materiais, acabamentos, ferragens, cores e soluções construtivas. Além disso, a execução por múltiplas empresas aumentaria os riscos de divergências técnicas, atrasos no cronograma, conflitos de responsabilidade quanto às medições e instalações, bem como dificuldades na fiscalização e no acionamento da garantia. Assim, considerando a natureza e a interdependência dos serviços e a necessidade de uniformidade técnica e visual dos móveis planejados, conclui-se que o julgamento pelo valor global representa a solução mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

3- DA VALIDADE DA PROPOSTA:
3.1. O prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias.
3.2. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período mínimo de validade das propostas, e, caso persista o interesse da Administração Municipal, esta poderá solicitar a todos os licitantes classificados, prorrogação da validade, por igual prazo.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente contratação. A vedação justifica-se em razão das características do objeto, que consiste na prestação de serviços de medição, elaboração de projeto executivo, fabricação, transporte e instalação de móveis planejados sob medida, atividades amplamente disponíveis no mercado e rotineiramente executadas por empresas do ramo, não demandando a associação de múltiplas empresas para a comprovação de capacidade técnica ou econômico-financeira. Considerando que o objeto possui escopo definido, execução padronizada e valor estimado compatível com a

capacidade operacional das empresas especializadas do segmento, conclui-se que a vedação à participação de consórcio não restringe indevidamente a competitividade do certame, mostrando-se medida adequada para assegurar maior eficiência na execução contratual e na fiscalização pela Administração, nos termos da Lei nº14.133/2021.

4.2. As empresas interessadas em participar no certame, deverão demonstrar habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econômico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. A contratada assumirá a responsabilidade integral pelo ciclo de concepção, fabricação, logística e instalçao do mobiliário. Estão compreendidos no escopo todos os custos diretos e indiretos, tais como fretes, ferramentas, equipamentos de proteção (EPIs) e mão de obra especializada, sendo vedada qualquer cobrança adicional. O valor global da proposta deverá contemplar a entrega dos bens em sua perfeita condição de uso.

4.4. A contratação será regida por valor global estimado. Após o certame, a vencedora deverá proceder com a medição in loco definitiva, elaborando o projeto executivo final, na qual deverá ser aceito pelo gestor do contrato, antes de iniciar a produção, a fim de garantir o perfeito ajuste do mobiliário aos espaços físicos existentes.

4.5. A contratada deverá prestar os serviços - medição, fabricação, instalação e limpeza e descarte dos resíduos em local adequado – no prazo máximo de 03 (três) meses e, também, deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, vícios de montagem ou fadiga precoce de ferragens (dobradiças, trilhos e puxadores). Eventuais chamados para reparos deverão ter o atendimento inicial em até 48 horas uteis e solução em prazo compatível com a complexidade do reparo, sem ônus para a Administração.

4.6. É de responsabilidade exclusiva da vencedora a coleta e a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados (sobras de MDF, serragem, plásticos e papelões de embalagem). Os ambientes deverão ser entregues em estado de limpeza final, prontos para a imediata higienização hospitalar e uso assistencial.

4.7. Todo o mobiliário deve ser executado com materiais que permitam a assepsia hospitalar, utilizando superfícies lisas, impermeáveis e resistentes a saneantes químicos (álcool 70% e hipoclorito). Fica vedado o uso de porosidades aparentes ou frestas nos acabamentos de borda que possam favorecer a proliferação de microrganismos.

4.8. A instalação deverá ser agendada e executada de modo a minimizar impactos no fluxo de atendimento das unidades de saúde. Caso necessário, a montagem deverá ocorrer em horários diferenciados ou finais de semana, conforme orientação da fiscalização, sem que isso gere acréscimo nos custos.

4.9. A produção dos móveis só poderá ser iniciada após a aprovação formal e por escrito do Projeto Executivo pela fiscalização do contrato. Qualquer móvel fabricado em desacordo com as medidas conferidas in loco ou sem a aprovação prévia será rejeitado e deverá ser substituído às custas da contratada.

4.10. Outro prazo (nos casos citados nos itens 4.5) poderá ser acordado, desde que não traga prejuízos à administração, e desde que devidamente justificado.

5- DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento interior e balcão alto com mesa de trabalho integrada) confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia vigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas; o conjunto deve ser dividido em dois módulos distintos, sendo o primeiro módulo (medidas aproximadas de 1,19Lx1,10Ax0,60P) configurado exclusivamente como uma mesa de trabalho operacional totalmente vazada na parte inferior (sem painéis ou fechamentos) para encaixe ergonômico das pernas do usuário, coberta de tampo fixado na altura padrão de 0,75m com passa-cabos e recortes	Unidade	01

	ara acesso às tomadas existentes, e o segundo módulo (medidas aproximadas e 1,32Lx1,10Ax0,60P) configurado estritamente como armário fechado com ortas batentes, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de xação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção nticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de umínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil igienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para vitar o contato direto com o piso úmido. **UBS DOMICIANO RODRIGUES IMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **BS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS PROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A ONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO O PROJETO EXECUTIVO.**		
02	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de bancada), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40Lx0,75Ax0,60P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01
03	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulações existentes, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA**	Unidade	01

	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.		
04	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente a umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existentes, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,85Lx0,75Ax0,60P. **UBS DOMICIANO RODRIGUES SIMÕES.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	05
05	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,00Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	02
06	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento interior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes	Unidade	01

	adaptados à tubulações existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,75Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**		
07	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 2,65Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01
08	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistene à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,65Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01

09	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e seuperfícies totoalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adpatados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,95Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01
10	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 3,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	02
11	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil	Unidade	01

	de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,50Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**		
12	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento inferior de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidos de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,25Lx0,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01
13	Mobiliário planejado sob medida (armário embutido para fechamento de pia), confeccionado em MDF do tipo Naval (resistente à umidade) com espessura mínima de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, incluindo no mínimo 02 prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e recortes adaptados à tubulação existente, dotado de dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado de forma suspensa ou sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas aproximadas de 1,40Lx,80Ax0,60P. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01
14	Mobiliário planejado sob medida (balcão de atendimento para farmácia), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido interna	Unidade	01

	e externamente em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis e topos em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, a estrutura deve ser composta por um balcão alto de atendimento integrado e uma bancada de trabalho operacional interna (tipo mesa ergonômica para digitação na altura padrão de 0,75m) totalmente vazada na parte inferior para o encaixe das pernas do usuário, dotada de passa-cabos e recortes necessários para a fiação de computadores e periféricos, enquanto a seção contígua inferior dever ser configurada como armário fechado com portas batentes, incluindo prateleiras internas com sistema de fixação ajustável e removível, dobradiças metálicas com proteção anticorrosiva e sistema de amortecimento, puxadores do tipo perfil de alumínio embutido (tipo "gola") ou tubulares em aço inoxidável para fácil higienização, instalado sobre pés reguláveis ocultos para evitar o contato direto com o piso úmido, apresentando medidas totais aproximadas de 2,80Lx1,20Ax0,68P. **FARMÁCIA MUNICIPAL.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**		
15	Mobiliário planejado sob medida (plataforma extensível para suporte de teclado e mouse), confeccionado em MDF com espessura mínima de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Branco Neve, com acabamento de todas as bordas visíveis em fitas de PVC termofundidas de alta resistência para garantir selagem integral contra umidade e superfícies totalmente lisas que suportem rotina de assepsia rigorosa com álcool 70% ou soluções hipocloritadas, dotado de sistema de corrediças telescópicas metálicas reforçadas de extração total para fixação sob o tampo existente, permitindo o recolhimento completo da peça, apresentando medidas aproximadas de 0,70Lx0,35P e instalado de forma a garantir a correta altura ergonômica para digitação. **UBS JOÃO TORRES PEREIRA.** Serviço de fornecimento e instalação. **OBS.: AS MEDIDAS CONSTANTES DESTES SÃO REFERÊNCIAS APROXIMADAS, CABENDO À CONTRATADA REALIZAR A CONFERÊNCIA DEFINITIVA IN LOCO ANTES DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.**	Unidade	01

5.1. A opção pela medição global em detrimento de um projeto prévio justifica-se pela otimização do cronograma. Tal abordagem confere maior agilidade no processo, permitindo que a empresa adjudicatária elabore o projeto executivo com precisão técnica logo após a homologação do cartame.

5.1.1. As medidas constantes deste são referenciais e aproximadas, cabendo à contratada realizar a conferência definitiva in loco antes da elaboração do projeto executivo.

6 - DA FISCALIZAÇÃO:

6.1. A fiscalização, bem como qualquer outro assunto, referente a essa contratação será exercida pela Secretaria de Saúde ou pelo setor que estiver adquirindo os serviços, ao qual também competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação.

6.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder público ou de seus agentes prepostos.

7- DA VALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO:
7.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses.

8 - DO ACEITE DO OBJETO:
8.1. O(s) serviço(s), produtos(s) e equipamento(s) será(ão) considerado(s) aceito(s) quando atender(em) aos critérios da entrega técnica e não apresentarem nenhum vício, seja de qualidade, seja de quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou que lhe diminuam o valor.
8.2. São considerados impróprios ao uso: o(s) material(s)/produtos(s) deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, vencidos, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação e; o(s) material(s)/produtos(s) que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo em hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos art. 124, da Lei nº 14.133/2021, que deverá ser comprovado pelo Contratado, mediante apresentação de notas fiscais e deferido pela Contratante.
9.2. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras.
9.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas acompanhadas, do relatório dos serviços e dos documentos de regularidade fiscal.
9.3.1. para a realização do pagamento a empresa deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao INSS, FGTS e trabalhista;
9.3.2. para fins de pagamento a empresa deverá apresentar relatório dos serviços prestados, na qual deverá contar com todos os serviços realizados e quantidade de funcionários participantes;
9.3.3. para fins de pagamento a empresa deverá apresentar comprovante de pagamento dos funcionários (folha de pagamento/GFIP) do mês referente;
9.3.4. Na realização dos pagamentos, será observada a ordem cronológica prevista no art. 141 da Lei 14.133/2021.
9.4. As notas fiscais deverão ser emitidas nos termos da legislação vigente, em especial ao disposto no Decreto Municipal nº 067 de 09 de agosto de 2023.
9.5. A retenção do Imposto de Renda (IR) deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observado os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB 1234/2012, conforme Decreto Municipal nº 067 de 09 de agosto de 2023.
9.6. Os serviços e produtos elencados no Art.4º da IN RFB 1234/2012, não estão sujeitos à retenção, devendo ser informado a condição e o embasamento legal que sujeitou a não retenção, sob pena de retenção na forma do §4º do Art. 1º, conforme Decreto Municipal nº 067 de 09 de agosto de 2023.
9.7. Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade da contratada. Caso a instituição financeira de destino seja diferente da originária do recurso, deverá ser emitido boleto bancário para o pagamento.

10 – DOS PREÇOS:
10.1. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Gestão.

11- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
11.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação:

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária
02.06.01.10.122.0007.2040 – 3.3.90.39.00 Ficha: 144 Fontes: 1.500.000.0000 1.500.000.1002	Gestão Administrativa da Saúde – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.06.01.10.301.0007.2048 – 3.3.90.39.00 Ficha: 172 Fontes: 1.500.000.1002 1.600.000.0000 1.621.000.0000	Gestão Operacional das Unidades de Saúde Municipais – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

12 – DA VALIDADE DA PROPOSTA:

12.1. Prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 - dias.

12.2. Se, por motivo de força maior,a adjudicação não ocorrer dentro do período mínimo de validade das propostas, e, caso persista o interesse da Administração Municipal, esta poderá solicitar a todos os licitantes classificados, prorrogação de validade, por igual prazo.

13- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da **CONTRATADA**:

a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de que tratará o CONTRATO;

b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;

c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadasnecessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE;

d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

e) Prestar o serviço na forma ajustada;

f) Indicar e manter, durante o cumprimento do Contrato, funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato junto aos Setores de Compras, Licitações;

g) Efetuar o fornecimento do(s) Serviço(s) de acordo com as especificações constantes no presente Termo deReferência, dentro do prazo estabelecido neste Edital;

h) Informar imediatamente à Secretaria solicitante, verbalmente e principalmente por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução do Contrato.

13.2. a **CONTRATADA** deve se responsabilizar:

a) pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu pagamento;

b) por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE;

c) pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando daexecução dos serviços;

13.3. a **CONTRATADA** obriga-se:

1- a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral e/ou cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

2- a manter, durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3- a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os novos valores para a elaboração da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

4- a Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pela Secretaria solicitante, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias;

5- a Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pelo Município de Brazópolis/MG, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.
6- cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, para reabilitados da Previdência Social ou para aprendizes, bem como as demais reservas previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal 14.133 de 2021); "Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas". E comprovar a reserva que se referisse a clausula acima no prazo fixado pelo gestor/fiscal do contrato.
13.4. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da **CONTRATANTE**:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
b) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
c) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
e) Verificar se o (s) material(s)/produtos(s) estão de pleno acordo com as especificações definidas no presente Termo de Referência através do responsável pela Secretaria solicitante;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da (s) licitante (s) vencedora(s);
g) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do (s) material(s)/produtos(s).

14- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:
14.1. A Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15 - CONTROLE DA EXECUÇÃO:
15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
15.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
15.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima inadequada ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
15.3. O fiscal da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Brazópolis, 24 de agosto de 2026.

Ilze Yurika M. Kogake
Secretária Municipal de Saúde