

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

REF.: SEINFRA SUL JANEIRO/2026 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH ABR/2026 NÃO-DESONERADO

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU 007	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 5,06x2,0m	und			R\$ 7.631,53
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0233	R\$ 126,92	R\$ 2,95
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,1791	R\$ 32,72	R\$ 5,86
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,6042	R\$ 32,21	R\$ 19,46
SINAPI-I	20208	PRANCHA APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,5200	R\$ 160,88	R\$ 1.370,70
SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	43,6000	R\$ 37,68	R\$ 1.642,85
SINAPI-I	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,2000	R\$ 274,10	R\$ 3.069,92
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,3157	R\$ 17,93	R\$ 5,66
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0121	R\$ 818,30	R\$ 9,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4061	R\$ 27,03	R\$ 146,13
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4061	R\$ 32,89	R\$ 177,81
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2105	R\$ 772,00	R\$ 162,50
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,6000	R\$ 4,96	R\$ 126,98
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	34,4592	R\$ 25,85	R\$ 890,77
COMPOSIÇÃO	CPU 008	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 8,10X2,85m	und			R\$ 12.158,12
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0531	R\$ 126,92	R\$ 6,74
SINAPI-I	20208	PRANCHA APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	16,2000	R\$ 160,88	R\$ 2.606,26
SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	97,0500	R\$ 37,68	R\$ 3.656,84
SINAPI-I	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,2000	R\$ 274,10	R\$ 3.069,92
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,7203	R\$ 17,93	R\$ 12,91
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7188	R\$ 27,03	R\$ 262,70
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7188	R\$ 32,89	R\$ 319,65
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,4802	R\$ 772,00	R\$ 370,69
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,0000	R\$ 4,96	R\$ 238,08
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	62,4500	R\$ 25,85	R\$ 1.614,33
COMPOSIÇÃO	CPU 009	POSTE DE AÇO CONICO 4 BRAÇOS, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und			R\$ 6.412,36
SEINFRA-I	MATED-11806	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL (ISOLAMENTO: POLIMERO TERMOPLÁSTICO TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,5MM² APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)	M	19,8000	R\$ 2,53	R\$ 50,09
SINAPI-I	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN	4,0000	R\$ 816,79	R\$ 3.267,16
SEINFRA	ED-49497	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 9M, EXCLUSIVE BRAÇO E LUMINÁRIAS/REFLETORES	UN	1,0000	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

REF.: SEINFRA SUL JANEIRO/2026 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH ABR/2026 NÃO-DESONERADO

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA-I	MATED-11945	SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA (TIPO: PÉTALA QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS: 2)	UN	2,0000	R\$ 187,32	R\$ 374,64
SEINFRA	ED-20907	FUNDAÇÃO EM BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO, ALTURA ÚTIL PARA POSTE DE 7M ATÉ 8M, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESPERA EM VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UM	1,0000	R\$ 177,55	R\$ 177,55
SEINFRA	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	un	4,0000	R\$ 52,36	R\$ 209,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4444	R\$ 28,03	R\$ 68,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444	R\$ 34,11	R\$ 83,38
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 94,44	R\$ 377,76
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,9865	R\$ 78,27	R\$ 77,21
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,1801	R\$ 308,98	R\$ 55,65
COMPOSIÇÃO	CPU 012	Re-instalação de poste de aço h=9m	und			R\$ 890,16
SEINFRA-I	MATED-11806	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,5MM² APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)	M	19,8000	R\$ 2,53	R\$ 50,09
SEINFRA	ED-20907	FUNDAÇÃO EM BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO, ALTURA ÚTIL PARA POSTE DE 7M ATÉ 8M, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESPERA EM VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UM	1,0000	R\$ 177,55	R\$ 177,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4444	R\$ 28,03	R\$ 68,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444	R\$ 34,11	R\$ 83,38
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 94,44	R\$ 377,76
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,9865	R\$ 78,27	R\$ 77,21
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,1801	R\$ 308,98	R\$ 55,65
COMPOSIÇÃO	CPU 013	ASSENTO DE BANCOS EM MADEIRA PEROBA ROSA, INCLUSIVE VERNIZ MARÍTIMO 2,0x0,48m	und			R\$ 703,50
SEINFRA	ED-50876	RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	9,6000	R\$ 60,05	R\$ 576,48
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	0,8400	R\$ 25,85	R\$ 21,71
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	12,1600	R\$ 8,66	R\$ 105,31
COMPOSIÇÃO	CPU 014	ASSENTO DE BANCOS EM MADEIRA PEROBA ROSA, INCLUSIVE VERNIZ MARÍTIMO 1,80x0,48m	und			R\$ 633,00
SEINFRA	ED-50876	RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	8,6400	R\$ 60,05	R\$ 518,83
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	0,7500	R\$ 25,85	R\$ 19,39
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	10,9440	R\$ 8,66	R\$ 94,78
COMPOSIÇÃO	CPU 015	ASSENTO DE BANCOS EM MADEIRA PEROBA ROSA, INCLUSIVE VERNIZ MARÍTIMO, NO BANCO REDONDO EXISTENTE ÁREA 4,45M²	und			R\$ 2.661,15
SEINFRA	ED-50876	RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	42,4000	R\$ 60,05	R\$ 2.546,12

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

REF.: SEINFRA SUL JANEIRO/2026 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH ABR/2026 NÃO-DESONERADO

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	4,4500	R\$ 25,85	R\$ 115,03
COMPOSIÇÃO	CPU 017	Remoção de poste 9m com reaproveitamento	und			R\$ 284,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4444	R\$ 28,03	R\$ 68,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444	R\$ 34,11	R\$ 83,38
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,9865	R\$ 78,27	R\$ 77,21
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,1801	R\$ 308,98	R\$ 55,65
COMPOSIÇÃO	CPU 018	Piso em pedra São Tomé tipo caco, assentado com argamassa 1:3	m²			R\$ 169,37
SINAPI-I	4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO. E= *1,5 A *2,5 CM	M2	1,0750	R\$ 79,77	R\$ 85,75
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0307	R\$ 818,30	R\$ 25,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 33,62	R\$ 33,62
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,88	R\$ 24,88
COMPOSIÇÃO	CPU 032	Plantio de trepadeira PRIMAVERA, inclusive muda	und			R\$ 41,52
COTAÇÃO	COT 014	Muda de Primavera, 1,20m de altura	und	1,0000	R\$ 38,25	R\$ 38,25
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	R\$ 24,88	R\$ 2,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 29,03	R\$ 0,74
COMPOSIÇÃO	CPU 036	Plantio de espécie JACARANDÁ MIMOSO, inclusive muda	und			R\$ 77,76
COTAÇÃO	COT 020	Muda de Jacarandá Mimoso, 1,50m de altura	und	1,0000	R\$ 44,33	R\$ 44,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0401	R\$ 24,88	R\$ 25,88
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	R\$ 29,03	R\$ 7,55
COMPOSIÇÃO	CPU 037	Plantio de espécie PATA DE VACA, inclusive muda	und			R\$ 211,43
COTAÇÃO	COT 016	Muda de Pata de Vaca, 2m de altura	und	1,0000	R\$ 178,00	R\$ 178,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0401	R\$ 24,88	R\$ 25,88
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	R\$ 29,03	R\$ 7,55
COMPOSIÇÃO	CPU 038	Floreira redonda 81cm	und			R\$ 268,57
COTAÇÃO	COT 022	Floreira redonda 81cm	und	1,0000	R\$ 256,13	R\$ 256,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,88	R\$ 12,44
COMPOSIÇÃO	CPU 006	Poste decorativo colonial preto, modelo bella italia 2,42m fornecimento e instalação	und			R\$ 2.630,01
COTAÇÃO	COT 002	POSTE MODELO BELLA ITALIA, PRETO, altura 2,42cm, em metal e vidro na cor preto.	und	1,0000	R\$ 2.458,21	R\$ 2.458,21
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0580	R\$ 28,03	R\$ 29,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4370	R\$ 34,11	R\$ 117,24
SUDECAP	74.38.23	LÂMPADA MILHO LED 24W 2200 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	un	1,0000	R\$ 24,90	R\$ 24,90
COMPOSIÇÃO	CPU 001	ASSENTO DE BANCOS EM MADEIRA PEROBA ROSA, INCLUSIVE VERNIZ MARÍTIMO 20,00m x 0,50m	und			R\$ 6.263,50
SEINFRA	ED-50876	RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	100,0000	R\$ 60,05	R\$ 6.005,00
SEINFRA	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	m2	10,0000	R\$ 25,85	R\$ 258,50
COMPOSIÇÃO	CPU 016	Remoção de poste decorativo com reaproveitamento	und			R\$ 49,76
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,88	R\$ 49,76
COMPOSIÇÃO	CPU 021	Remoção de lixeiras com reaproveitamento	und			R\$ 24,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,88	R\$ 24,88
COMPOSIÇÃO	CPU 022	Remoção de bancos com reaproveitamento	und			R\$ 24,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,88	R\$ 24,88
COMPOSIÇÃO	CPU 023	Plantio de forração ALISSON, inclusive muda	m²			R\$ 76,36
COTAÇÃO	COT 007	Muda de Alisson	und	16,0000	R\$ 3,47	R\$ 55,44
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

REF.: SEINFRA SUL JANEIRO/2026 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH ABR/2026 NÃO-DESONERADO

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 024	Plantio de arbusto ESTRELÍCIA, inclusive muda	und			R\$ 73,07
COTAÇÃO	COT 008	Muda de Estrelícia	und	1,0000	R\$ 69,80	R\$ 69,80
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	R\$ 24,88	R\$ 2,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 29,03	R\$ 0,74
COMPOSIÇÃO	CPU 025	Plantio de arbusto AZALÉIA, inclusive muda	und			R\$ 12,31
COTAÇÃO	COT 017	Muda de Azaleia	und	1,0000	R\$ 9,04	R\$ 9,04
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	R\$ 24,88	R\$ 2,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 29,03	R\$ 0,74
COMPOSIÇÃO	CPU 026	Plantio de forração IMPATIENS, inclusive muda	m²			R\$ 92,28
COTAÇÃO	COT 018	Muda de impatiens	und	16,0000	R\$ 4,46	R\$ 71,36
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 027	Plantio de arbusto IRESINE VERMELHA, inclusive muda	und			R\$ 6,63
COTAÇÃO	COT 009	Muda de iresine vermelha	und	1,0000	R\$ 3,36	R\$ 3,36
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	R\$ 24,88	R\$ 2,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 29,03	R\$ 0,74
COMPOSIÇÃO	CPU 028	Plantio de forração AJUGA, inclusive muda	m²			R\$ 76,60
COTAÇÃO	COT 010	Muda de Ajuga	und	16,0000	R\$ 3,48	R\$ 55,68
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 029	Plantio de arbusto AGAPANTO, inclusive muda	und			R\$ 11,20
COTAÇÃO	COT 011	Muda de Agapanto	und	1,0000	R\$ 7,93	R\$ 7,93
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	R\$ 24,88	R\$ 2,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 29,03	R\$ 0,74
COMPOSIÇÃO	CPU 030	Plantio de forração LÍRIO AMARELO, inclusive muda	m²			R\$ 182,67
COTAÇÃO	COT 012	Muda de lírio amarelo	und	25,0000	R\$ 6,47	R\$ 161,75
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 031	Plantio de forração LIRIOPES, inclusive muda	m²			R\$ 104,44
COTAÇÃO	COT 013	Muda de líriopes	und	16,0000	R\$ 5,22	R\$ 83,52
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 034	Plantio de forração ONZE HORAS, inclusive muda	m²			R\$ 107,05
COTAÇÃO	COT 019	Muda de Onze horas	und	25,0000	R\$ 3,45	R\$ 86,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110	R\$ 24,88	R\$ 5,25
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	R\$ 29,03	R\$ 1,53
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0750	R\$ 188,57	R\$ 14,14
COMPOSIÇÃO	CPU 038	Floreira redonda 81cm	und			R\$ 268,57
COTAÇÃO	COT 022	Floreira redonda 81cm	und	1,0000	R\$ 256,13	R\$ 256,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,88	R\$ 12,44
COMPOSIÇÃO	CPU 040	GUARDA-CORPO EXTERNO, DESENHO ARTÍSTICO PERSONALIZADO, H=130CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m			R\$ 346,02
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7333	R\$ 24,88	R\$ 18,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7333	R\$ 33,62	R\$ 24,65
SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,0008	R\$ 60,00	R\$ 0,05
SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,0008	R\$ 29,44	R\$ 0,02
SEINFRA	ED-8493	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m3	0,0008	R\$ 624,87	R\$ 0,48
COTAÇÃO	COT 023	Guarda-corpo em serralheria artística, com 1,30m	m	1,0000	R\$ 302,57	R\$ 302,57
COMPOSIÇÃO	CPU 041	BANCO EM PÉ DE FERRO TIPO TAMANDUÁ E RÉGUAS EM MADEIRA, 1,5M, COMPLETO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und			R\$ 1.020,51
COTAÇÃO	COT 003	BANCO EM MADEIRA E FERRO TIPO COLONIAL PÉ TAMANDUÁ 1,50m	und	1,0000	R\$ 971,83	R\$ 971,83

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

REF.: SEINFRA SUL JANEIRO/2026 NÃO-DESONERADO
SINAPI BH ABR/2026 NÃO-DESONERADO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9697	R\$ 33,62	R\$ 32,60
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6465	R\$ 24,88	R\$ 16,08
COMPOSIÇÃO	CPU 042	LIXEIRA EM MADEIRA, ESTRUTURA EM METAL, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und			R\$ 1.440,95
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	R\$ 126,92	R\$ 0,15
COTAÇÃO	COT 024	LIXEIRA EM METAL E MADEIRA	und	1,0000	R\$ 1.380,07	R\$ 1.380,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8681	R\$ 33,62	R\$ 29,19
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5787	R\$ 24,88	R\$ 14,40
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0222	R\$ 772,00	R\$ 17,14
COMPOSIÇÃO	CPU 043	REFLETOR RGB COLORIDO IP65, À PROVA DÁGUA, PARA JARDIM, 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und			R\$ 198,74
COTAÇÃO	COT 025	REFLETOR RGB COLORIDO IP65 50W	und	1,0000	R\$ 167,66	R\$ 167,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,03	R\$ 14,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 34,11	R\$ 17,06

NATÁLIA DO CARMO MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG 237817