

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS PEDRAS ISS=2%

OBRA: CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIÃO SATURNINO CASEMIRO

DATA: JANEIRO DE 2026

REF.: SINAPI 12/2025 NÃO DESONERADO / SEINFRA MG 10/2025 NÃO DESONERADO / SICRO MG 10/2025 NÃO DESONERADO

REVISÃO ZERO

BDI: 22,73%

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
							TOTAL GERAL	R\$ 536.450,56
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 20.305,20
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 137,87	R\$ 169,21	R\$ 20.305,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.229,73
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48	R\$ 504,07	R\$ 618,65	R\$ 4.008,85
2.2	SEINFRA	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	86,00	R\$ 39,99	R\$ 49,08	R\$ 4.220,88
3	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 3.866,01
3.1	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.288,67	R\$ 3.866,01
4	MEIO-FIO							R\$ 77.219,81
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	942,97	R\$ 66,72	R\$ 81,89	R\$ 77.219,81
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 40.583,77
5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	924,67	R\$ 35,76	R\$ 43,89	R\$ 40.583,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS PEDRAS ISS=2%

OBRA: CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIÃO SATURNINO CASEMIRO

DATA: JANEIRO DE 2026

REF.: SINAPI 12/2025 NÃO DESONERADO / SEINFRA MG 10/2025 NÃO DESONERADO / SICRO MG 10/2025 NÃO DESONERADO

REVISÃO ZERO

BDI: 22,73%

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
6	DRENAGEM PROFUNDA							
6.1	SICRO	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	8,00	R\$ 960,63	R\$ 1.178,98	R\$ 9.431,84
7	CALÇAMENTO EM BLOQUETES							
7.1	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	14.647,52	R\$ 1,25	R\$ 1,53	R\$ 22.410,71
7.2	Composição	CPU 001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM	m ²	3.043,92	R\$ 94,87	R\$ 116,43	R\$ 354.403,49

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000