

COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS

MUNICÍPIO: DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: MARÇO DE 2024
REVISÃO ZERO

Referência	Código	Descrição	Unid.	Multiplicação	Preço	
					Unitário	Total
COMPOSIÇÃO	CPU 001	LUMINÁRIA LED, DE SOBREPOR, 35/40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 85,06
SEINFRA-I	MATED-9874	LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 240CM DIÂMETRO: T8 Ø26MM) POTÊNCIA: 40W LÚMENS: 3900LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE-BASE: G13 TENSÃO: 110/220V)	un	1,00	R\$ 65,99	R\$ 65,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 23,03	R\$ 8,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 28,54	R\$ 10,55
COMPOSIÇÃO	CPU 002	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA , SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²			R\$ 19,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 28,15	R\$ 11,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 20,41	R\$ 8,09
COMPOSIÇÃO	CPU 003	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und			R\$ 43,05
SEINFRA-I	MATED-11908	CAIXA DE PASSAGEM (MATERIAL: AÇO TIPO: SOBREPOR COMPRIMENTO*: 102MM LARGURA*: 102MM PROFUNDIDADE*: 82MM ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA TAMPA: INCLUSO REFERÊNCIA: CPS-10 OU EQUIVALENTE)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,00	R\$ 31,61	R\$ 31,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 23,03	R\$ 5,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 28,54	R\$ 6,33
COMPOSIÇÃO	CPU 004	FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 279,50
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,80	R\$ 0,10	R\$ 1,98
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	R\$ 31,35	R\$ 48,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 28,15	R\$ 6,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,21	R\$ 20,41	R\$ 24,63
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00	R\$ 198,21	R\$ 198,21
COMPOSIÇÃO	CPU 005	FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 352,20
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,80	R\$ 0,10	R\$ 1,98
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	R\$ 31,35	R\$ 52,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 28,15	R\$ 7,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	R\$ 20,41	R\$ 27,08
SINAPI-I	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00	R\$ 263,54	R\$ 263,54
COMPOSIÇÃO	CPU 006	RE-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR	UND			R\$ 19,07
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 23,03	R\$ 8,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 28,54	R\$ 10,55