

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

SALA N.	DESCRIÇÃO	ÁREA	PERÍMETRO	pé-direito / altura	Altura barrado	Demolição barrado esmalte	Chapisco	Reboco	pintura esmalte alvenaria	pintura acrílica alvenaria	Remover forro de pvc	instalar forro pvc	instalar roda-forro	Construção de alvenaria	Demolição de piso	Construção de piso	remoção de telhado	instalação telhado	vão barrado	vão pintura acrílica
		m²	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
1	Sanitário	3,82	7,82	2,80	1,70					8,11	3,82	3,82	7,82						1,46	0,50
2	Despensa	8,00	12,00	2,80	1,10	12,32	12,32	12,32	12,32	17,80	8,00	8,00	12,00						0,88	2,60
3	Cozinha	22,72	19,62	2,80	1,70					20,04	22,72	22,72	19,62	1,68					6,40	1,54
4	Sala de aula	39,84	25,32	2,80	1,10	26,17	26,17	26,17	26,17	38,244	39,84	39,84	25,32						1,68	4,80
5	Sala de aula	40,36	25,50	2,80	1,10	26,37	26,37	26,37	26,37	38,55	40,36	40,36	25,50						1,68	4,80
6	DML	7,47	11,42	2,80	1,10	11,68	11,68	11,68	11,68	18,34	7,47	7,47	11,42						0,88	1,08
7	BAN.PNE	4,66	8,66	2,80	1,70					9,17	4,66	4,66	8,66						1,53	0,36
8	SANITÁRIO	2,40	6,40	2,80	1,70					6,55	2,40	2,40	6,40						1,46	0,50
9	Refeitório	85,14	42,77	3,20	1,10	37,26	37,26	37,26	37,26	79,32									9,79	10,50
10	Ban. Masc.	10,01	13,50	2,80	1,70					14,36	10,01	10,01	13,50						1,46	0,50
11	Ban. Fem.	8,46	12,82	2,80	1,70					13,61	8,46	8,46	12,82						1,46	0,50
12	Sala de aula	42,30	26,06	2,80	1,10	26,99	26,99	26,99	26,99	38,30	42,30	42,30	26,06						1,68	6,00
13	Secretaria	22,78	19,70	2,80	1,10	19,49	19,49	19,49	19,49	30,04	22,78	22,78	19,70						2,18	3,45
14	corredor	10,90	14,66	2,80	1,10	13,40	13,40	13,40	13,40	22,44	10,90	10,90	14,66						2,73	2,48
15	Sala de aula	41,94	25,94	2,80	1,10	26,65	26,65	26,65	26,65	36,80	41,94	41,94	25,94						1,88	7,30
16	informática	27,22	21,86	2,80	1,10	21,54	21,54	21,54	21,54	15,30	27,22	27,22	21,86						2,51	7,60
17	Lavanderia																5,67	15,83		
18	Casa de gás	0,52	2,90	0,60			1,92	1,92	1,92					0,96						
SOMA						221,87	223,79	223,79	223,79	406,96	292,88	292,88	251,28	2,64	-	-	5,67	15,83		
externo	Fachada		83,59	3,30	1,10	19,79	19,79	19,79	19,79	147,49					141,98	141,98			2,73	36,41
externo	Oitão		18,23	1,28						23,33										
SOMA						19,79	19,79	19,79	19,79	170,83					141,98	141,98				

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

item extra		
trocar vidro quebrado	0,24	m²
remover folha de porta madeira	21,69	m²
instalar folha de porta madeira 80cm	10,00	uni
instala folha de porta madeira 90cm	1,00	uni
ponto de água	1,00	uni
ponto de esgoto	1,00	uni
tratamento de trincas	12,10	m²
CALHA	4,00	m
Ponto de gás	1,00	uni
instalar porta nas bancadas	2,83	m²
instalar porta de correr 1 folha	1,68	m²
instalar por de 90 cm	2,00	uni
instalação de esquadria	3,00	m²

ESQUADRIAS				
JANELA				
Largura	Altura	Quant.	Área	material
0,50	0,55	5,00	1,38	metal/vidro
1,50	1,20	1,00	1,80	metal/vidro
2,00	1,20	5,00	12,00	metal/vidro
2,50	1,50	3,00	11,25	metal/vidro
2,00	1,50	3,00	9,00	metal/vidro
1,40	1,00	1,00	1,40	metal/vidro
0,40	0,50	1,00	0,20	metal/vidro
TOTAL			37,03	
PORTA				
Largura	Altura	Quant.	Área	material
0,80	2,10	1,00	1,68	metal/vidro
1,68	2,10	1,00	3,53	metal
0,80	2,10	10,00	16,80	madeira
0,90	2,10	3,00	5,67	madeira
0,70	2,10	6,00	8,82	madeira

Ana Paula Mota Alves
 Engenheira Civil
 CREA SP 5062224000 visto MG 22220