

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS/ MG**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

MUNICÍPIO/UF:		PARAISÓPOLIS/ MG		DATA DA PLANILHA:		09/03/2026		
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO		FORMA DE EXECUÇÃO:				
LOCAL:				BDI		28,29%		
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/novembro/2025 (DESONERADO)   SETOP Leste/outbro/2025 (DESONERADO)		BDI DIFERENCIADO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 meses		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI				
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.0</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA</b>							
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	45,85	R\$ 70,05	R\$ 89,87	R\$ 4.120,58
1.2	ED-16660	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	3,00	R\$ 256,28	R\$ 328,78	R\$ 986,34
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 5.106,92</b>
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
2.1	ED-51110	SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	8,53	R\$ 41,84	R\$ 53,68	R\$ 457,92
2.2	ED-29230	SICOR	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	8,53	R\$ 3,84	R\$ 4,93	R\$ 42,06
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 499,98</b>
<b>3.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA - RADIER</b>							
3.1	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 09/2021	M2	56,87	R\$ 227,59	R\$ 291,98	R\$ 16.604,90
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 16.604,90</b>
<b>4.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA E CONCRETAGEM</b>							
<b>4.1</b>	<b>PILARES</b>							
4.1.1	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	139,55	R\$ 13,36	R\$ 17,14	R\$ 2.391,97
4.1.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	M3	1,58	R\$ 679,90	R\$ 872,24	R\$ 1.373,78
4.1.3	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	31,50	R\$ 63,26	R\$ 81,16	R\$ 2.556,54
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 6.322,29</b>
<b>4.2</b>	<b>VIGAMENTO</b>							
4.2.1	ED-48298	SICOR	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	123,80	R\$ 13,36	R\$ 17,14	R\$ 2.122,02
4.2.3	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	M3	2,06	R\$ 701,39	R\$ 899,81	R\$ 1.856,53
4.2.4	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	27,51	R\$ 122,92	R\$ 157,69	R\$ 4.338,05
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 8.316,60</b>
<b>4.3</b>	<b>LAJE</b>							
4.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 08/2025	M2	56,87	R\$ 202,69	R\$ 260,03	R\$ 14.787,91
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 14.787,91</b>
<b>5.0</b>	<b>ALVENARIA E EMASSAMENTO</b>							
5.0.1	ED-48233	SICOR	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	153,45	R\$ 93,92	R\$ 120,49	R\$ 18.489,19
5.0.2	ED-48232	SICOR	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	41,12	R\$ 70,91	R\$ 90,97	R\$ 3.740,69
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 22.229,88</b>
<b>5.1</b>	<b>PAREDES EXTERNAS</b>							
5.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	153,45	R\$ 8,36	R\$ 10,73	R\$ 1.646,57
5.1.2	ED-50732	SICOR	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	153,45	R\$ 35,53	R\$ 45,58	R\$ 6.994,47
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 8.641,04</b>
<b>5.2</b>	<b>PAREDES INTERNAS</b>							
5.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	194,57	R\$ 5,11	R\$ 6,56	R\$ 1.276,41
5.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	194,57	R\$ 39,10	R\$ 50,16	R\$ 9.759,88
5.2.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023_FE	M2	13,14	R\$ 93,69	R\$ 120,19	R\$ 1.579,30
								<b>SUBTOTAL:</b>
								<b>R\$ 12.615,59</b>
<b>5.3</b>	<b>TETOS</b>							
5.3.1	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	56,87	R\$ 6,06	R\$ 7,77	R\$ 441,92
5.3.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	56,87	R\$ 39,10	R\$ 50,16	R\$ 2.852,84

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS/ MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
MUNICÍPIO/UF:	PARAISÓPOLIS/ MG			DATA DA PLANILHA:	09/03/2026				
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO			FORMA DE EXECUÇÃO:					
LOCAL:				BDI	28,29%		BDI DIFERENCIADO	0,00%	
REFERÊNCIA:	SINAPI Composições e Insumos/novembro/2025 (DESONERADO)   SETOP Leste/outbro/2025 (DESONERADO)								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 meses								
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>3.294,76</b>		
<b>5.4</b>	<b>CONTRAPISO, LAJE E CONCRETAGEM</b>								
5.4.1	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	56,87	R\$ 22,46	R\$ 28,81	R\$	1.638,42
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>1.638,42</b>		
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>								
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	56,87	R\$ 33,10	R\$ 42,46	R\$	2.414,70
6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	56,87	R\$ 40,78	R\$ 52,32	R\$	2.975,44
6.3	ED-50678	SICOR	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	21,60	R\$ 46,23	R\$ 59,31	R\$	1.281,10
6.4	1	COMPOSIÇÃO	Colha em concreto, impermeabilizada com manta-asfáltica e largura de 70 cm	m	12,55	R\$ 273,22	R\$ 350,51	R\$	4.398,90
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>11.070,14</b>		
<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
7.1	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,40	R\$ 43,43	R\$ 55,72	R\$	635,21
7.2	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,90	R\$ 45,11	R\$ 57,87	R\$	399,30
7.3	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$ 962,04	R\$ 1.234,20	R\$	1.234,20
7.4	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$ 1.002,47	R\$ 1.286,07	R\$	1.286,07
7.5	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$ 603,65	R\$ 774,42	R\$	774,42
7.6	ED-50909	SICOR	PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	U	2,00	R\$ 892,84	R\$ 1.145,42	R\$	2.290,84
7.7	ED-50804	SICOR	PORTA EM TELA ONDULADA ARTÍSTICA MALHA 30 X 30 CM, FIO 10 - PADRÃO SEDS	m2	1,68	R\$ 504,07	R\$ 646,67	R\$	1.086,41
7.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,58	R\$ 574,83	R\$ 737,45	R\$	1.902,62
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>9.609,07</b>		
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTO - PISO</b>								
8.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	56,87	R\$ 51,92	R\$ 66,61	R\$	3.788,11
8.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	57,40	R\$ 8,59	R\$ 11,02	R\$	632,55
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>4.420,66</b>		
<b>9.0</b>	<b>PINTURA</b>								
<b>9.1</b>	<b>PINTURA PAREDES EXTERNAS</b>								
9.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	153,45	R\$ 4,58	R\$ 5,88	R\$	902,31
9.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	153,45	R\$ 13,36	R\$ 17,14	R\$	2.630,22
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>3.532,53</b>		
<b>9.2</b>	<b>PINTURA PAREDES INTERNAS</b>								
9.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	194,57	R\$ 4,58	R\$ 5,88	R\$	1.144,10
9.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	194,57	R\$ 13,36	R\$ 17,14	R\$	3.335,01
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>4.479,11</b>		
<b>9.3</b>	<b>PINTURA TETO</b>								
9.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	56,87	R\$ 5,55	R\$ 7,12	R\$	404,95
9.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	56,87	R\$ 15,75	R\$ 20,21	R\$	1.149,44
				<b>SUBTOTAL:</b>		R\$	<b>1.554,39</b>		
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
9.3.1	ED-50227	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	5,00	R\$ 244,22	R\$ 313,31	R\$	1.566,55
	ED-50232	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	13,00	R\$ 283,21	R\$ 363,33	R\$	4.723,29
	ED-50228	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	un	11,00	R\$ 109,55	R\$ 140,54	R\$	1.545,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS/ MG**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
MUNICÍPIO/UF:	PARAISÓPOLIS/ MG			DATA DA PLANILHA:		09/03/2026		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO			FORMA DE EXECUÇÃO:				
LOCAL:				BDI	28,29%	BDI DIFERENCIADO	0,00%	
REFERÊNCIA:	SINAPI Composições e Insumos/novembro/2025 (DESONERADO)   SETOP Leste/outbro/2025 (DESONERADO)							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 meses							
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R\$ 4.994,17	R\$ 6.407,02	R\$ 6.407,02
	ED-27090	SICOR	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	10,00	R\$ 286,54	R\$ 367,60	R\$ 3.676,00
	ED-13356	SICOR	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	1,00	R\$ 58,53	R\$ 75,09	R\$ 75,09
	2388	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATÉ 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	5,00	R\$ 78,09	R\$ 100,18	R\$ 500,90
	34606	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATÉ 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	1,00	R\$ 119,78	R\$ 153,67	R\$ 153,67
	39804	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$ 96,06	R\$ 123,24	R\$ 123,24
							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 18.771,70</b>
<b>11.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					
11.1	ED-50222	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	4,00	R\$ 191,65	R\$ 245,87	R\$ 983,48
11.2	ED-50224	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	3,00	R\$ 219,40	R\$ 281,47	R\$ 844,41
11.3	ED-50225	SICOR	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	2,00	R\$ 314,30	R\$ 403,22	R\$ 806,44
11.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 139,19	R\$ 178,57	R\$ 357,14
11.5	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 401,69	R\$ 515,33	R\$ 515,33
11.6	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 567,99	R\$ 728,67	R\$ 728,67
11.7	ED-50316	SICOR	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 155,60	R\$ 199,62	R\$ 199,62
11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 125,54	R\$ 161,06	R\$ 161,06
11.9	ED-49957	SICOR	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA	un	2,00	R\$ 37,16	R\$ 47,67	R\$ 95,34
11.10	ED-49169	SICOR	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (40X40X60)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	1,00	R\$ 354,01	R\$ 454,16	R\$ 454,16
							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 5.145,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 158.641,54</b>
Paraisópolis, 10 de fevereiro de 2026								
				Responsável Técnico				
					Responsável Legal			