



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Xavier Lisboa, 42- Centro, CEP 37520-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA/MG						FOLHA Nº:	
OBRA: REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL "PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS"						DATA: 04/02/2026	
LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ, PEDRALVA-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025 (C DESONERAÇÃO)				() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES						BDI 26,93%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SETOP ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	R\$ 256,28	R\$ 325,30	R\$ 1.463,85
							TOTAL ITEM R\$ 1.463,85
2.0 ALVENARIA							
2.1	SETOP ED 48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	41,44	R\$ 10,34	R\$ 13,12	R\$ 543,69
2.2	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M²	41,44	R\$ 4,86	R\$ 6,17	R\$ 255,68
2.3	SETOP ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	41,44	R\$ 52,32	R\$ 66,41	R\$ 2.752,03
							TOTAL ITEM R\$ 3.551,40
3.0 PINTURA							
3.1	SETOP ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M²	836,41	R\$ 12,77	R\$ 16,21	R\$ 13.558,21
3.2	SINAPI 102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	269,62	R\$ 11,00	R\$ 13,96	R\$ 3.763,90
3.3	SINAPI 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	402,31	R\$ 14,08	R\$ 17,87	R\$ 7.189,25
3.4	SINAPI 100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M²	107,35	R\$ 56,44	R\$ 71,64	R\$ 7.690,73
3.5	SINAPI 95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	M²	360,93	R\$ 17,10	R\$ 21,71	R\$ 7.835,79
3.6	SETOP ED-50493	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	50,40	R\$ 33,98	R\$ 43,13	R\$ 2.173,75
3.7	SINAPI 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M²	5,00	R\$ 53,15	R\$ 67,46	R\$ 337,30
							TOTAL ITEM R\$ 42.548,93
4.0 FACHADA							
4.1	SETOP ED 48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	63,22	R\$ 9,32	R\$ 11,83	R\$ 747,89
4.2	SETOP ED 13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	63,22	R\$ 92,32	R\$ 117,18	R\$ 7.408,12
4.3	SETOP ED 49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	94,30	R\$ 25,27	R\$ 32,08	R\$ 3.025,14
							TOTAL ITEM R\$ 11.181,15
5.0 REDE DE PROTEÇÃO LATERAL							
5.1	COT-001	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS - NYLON (FIO 4 MALHA 10)	M²	120,00	R\$ 12,35	R\$ 15,68	R\$ 1.881,60
							TOTAL ITEM R\$ 1.881,60
							TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 60.626,93

Isabela Cristina Ferreira Faria - Engenheira Civil

CREA 226364/D

Joel Silva - Prefeito Municipal