COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA **Calçamento e drenagem – Estradas Bairro Lagoa (Trechos 01 e 02) e Bairro Pipa (Trecho 03)**
LOCAL: Pedralva - MG
DATA: OUTUBRO DE 2026 REVISÃO ZERO

REFERENCIAS: SINAPI AGO-26, SEINFRA JUL-26, SICRO JUL-26 NÃO DESONERADOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Composição	**CPU 001**	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.**	**m**			**R$ 38,72**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0099	R$ 165,00	R$ 1,63
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000	R$ 2,66	R$ 0,53
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833	R$ 12,64	R$ 1,05
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0376	R$ 582,48	R$ 21,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 33,62	R$ 7,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 24,88	R$ 5,79

Composição	**CPU 002**	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 25 CM BASE X 10 CM ALTURA.**	**m**			**R$ 34,79**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0083	R$ 165,00	R$ 1,37
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000	R$ 2,66	R$ 0,53
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833	R$ 12,64	R$ 1,05
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0313	R$ 582,48	R$ 18,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 33,62	R$ 7,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 24,88	R$ 5,79

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.10.26 20:05:08 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220