COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA **Pavimentação – Bairro Jaboticabal - TRECHOS 01, 02 E 03**
LOCAL: BAIRRO JABOTICABAL - PEDRALVA - MG
DATA: SETEMBRO DE 2026 REVISÃO '01 (set/2026)
REFERENCIAS: SINAPI JUL-26, SEINFRA ABR-26, SICRO ABR-26 NÃO DESONERADOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Composição	**CPU 001**	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.**	**m**			**R$ 38,93**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0099	R$ 168,20	R$ 1,67
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	R$ 2,66	R$ 0,53
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833	R$ 12,62	R$ 1,05
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0376	R$ 586,86	R$ 22,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 33,62	R$ 7,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326	R$ 24,88	R$ 5,79

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Composição	**CPU 002**	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.**	**m**			**R$ 51,11**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0149	R$ 168,20	R$ 2,51
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	R$ 2,66	R$ 0,53
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833	R$ 12,62	R$ 1,05
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0563	R$ 587,86	R$ 33,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238	R$ 33,62	R$ 8,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238	R$ 24,88	R$ 5,92

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.09.24 17:58:36 -03'00'