PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU
RUA JOÃO ANTUNES SIQUEIRA, 420 - CENTRO
PIRANGUÇU - MG
CNPJ 18.025.981/0001-97

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (EMENDA IMPOSITIVA 004/2025) — **FOLHA Nº: 01/01.**

LOCAL: TRECHOS DA RUA BENEDITO JOAQUIM DE MELO, BAIRRO PEDRA VERMELHA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG — **DATA:** 12/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM LONA, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA DE RIPÃO, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	**1,00**	1,00 UNIDADE CONFORME PADRÃO EXIGIDO. (SERÁ USADO UMA PLACA PARA TODAS AS OBRAS)
2.0		**SERVIÇOS DE BASE**			
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	**189,50**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.0		**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO**			
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	**166,10**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.2	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	**457,44**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**86,00**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.4	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**44,50**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.5	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.AF_09/2021	M	**37,80**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

Documento assinado digitalmente
gov.br
NILCEZAR AUGUSTO PERES
Data: 15/01/2026 14:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NILCEZAR AUGUSTO PERES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 161.233/D

JOSÉ MARCIO DA SILVA CORREA
SECRETÁRIO MUNICIPAL