PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU
RUA JOÃO ANTUNES SIQUEIRA, 420 - CENTRO
PIRANGUÇU - MG
CNPJ 18.025.981/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (EMENDA IMPOSITIVA 004/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU	**FOLHA Nº:**	**01/01.**		
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (EMENDA IMPOSITIVA 004/2025)	**DATA:**	12/01/2026		
LOCAL: TRECHOS DA RUA BENEDITO JOAQUIM DE MELO, BAIRRO PEDRA VERMELHA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SINAPI - MINAS GERAIS - DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO.	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:**	**21,74%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$389,57**
1.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM LONA, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA DE RIPÃO, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	**1,00**	R$320,00	R$389,57	R$389,57
2.0		**SERVIÇOS DE BASE**					**R$128,86**
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	**189,50**	R$0,56	R$0,68	R$128,86
3.0		**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO**					**R$38.152,68**
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	**166,10**	R$103,85	R$126,43	R$21.000,02
3.2	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	**457,44**	R$0,92	R$1,12	R$512,33
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**86,00**	R$36,76	R$44,75	R$3.848,50
3.4	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**44,50**	R$79,56	R$96,86	R$4.310,27
3.5	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.AF_09/2021	M	**37,80**	R$184,31	R$224,38	R$8.481,56
		VALOR TOTAL DA OBRA					**R$38.671,11**

Documento assinado digitalmente
gov.br
NILCEZAR AUGUSTO PERES
Data: 15/01/2026 14:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NILCEZAR AUGUSTO PERES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 161.233/D

JOSÉ MARCIO DA SILVA CORREA
SECRETÁRIO MUNICIPAL