




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU
RUA JOÃO ANTUNES SIQUEIRA, 420 - CENTRO
PIRANGUÇU - MG
CNPJ 18.025.981/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (EMENDA IMPOSITIVA 002/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU					FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (EMENDA IMPOSITIVA 002/2025)					DATA: 12/01/2026			
LOCAL: TRECHOS DAS RUAS LAURA MARTINS E PEDRO MARTINS, BAIRRO DO MELOS, S/Nº, PIRANGUÇU-MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SINAPI - MINAS GERAIS - DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	2,00%	BDI:	21,74%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$1.435,81	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$1.179,41	R\$1.435,81	R\$1.435,81	
2.0 SERVIÇOS DE BASE							R\$657,57	
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	967,02	R\$0,56	R\$0,68	R\$657,57	
3.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO							R\$159.992,03	
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	868,90	R\$103,85	R\$126,43	R\$109.855,03	
3.2	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	2392,95	R\$0,92	R\$1,12	R\$2.680,10	
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	327,60	R\$36,76	R\$44,75	R\$14.660,10	
3.4	ED-51139	GUÍA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	338,60	R\$79,56	R\$96,86	R\$32.796,80	
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$162.085,41	
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> NILCEZAR AUGUSTO PERES Data: 12/01/2026 09:06:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>NILCEZAR AUGUSTO PERES Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 161.233/D</p> <hr/> <p>JOSÉ MARCIO DA SILVA CORREA SECRETÁRIO MUNICIPAL</p>								