



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU
RUA JOÃO ANTUNES SIQUEIRA, 420 - CENTRO
PIRANGUÇU - MG
CNPJ 18.025.981/0001-97

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU


OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (EMENDA IMPOSITIVA 002/2025)

FOLHA Nº: 01/01.

LOCAL: TRECHOS DAS RUAS LAURA MARTINS E PEDRO MARTINS, BAIRRO DO MELOS, S/Nº, PIRANGUÇU-MG

DATA: 12/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1,00 UNIDADE CONFORME PADRÃO EXIGIDO. (SERÁ USADO UMA PLACA PARA TODAS AS OBRAS)
2.0 SERVIÇOS DE BASE					
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	967,02	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO					
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	868,90	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.2	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	2.392,95	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	327,60	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.4	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM. EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	338,60	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

Documento assinado digitalmente
 **NILCEZAR AUGUSTO PERES**
Data: 12/01/2026 09:06:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NILCEZAR AUGUSTO PERES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 161.233/D

JOSÉ MARCIO DA SILVA CORREA
SECRETÁRIO MUNICIPAL