



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS (02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU					
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO			FOLHA Nº: 01/01.		
LOCAL: TRECHO 01 E 02 NO BAIRRO DO ANTUNES, S/Nº, PIRANGUÇU-MG			DATA: 11/10/2025		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1,00 UNIDADE CONFORME PADRÃO EXIGIDO. (SERÁ USADO UMA PLACA PARA TODAS AS OBRAS)
2.0 SERVIÇOS DE BASE					
2.1	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	2.010,16	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
2.2	PRÓPRIA	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	M3	301,52	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.3	PRÓPRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE	M3	301,52	
2.4	PRÓPRIA	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km	M3xKM	10.131,08	
3.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO					
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	1.819,07	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.2	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	1.597,27	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	638,30	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.4	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	669,80	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

NILCEZAR AUGUSTO PERES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 161.233/D

ANILSO LÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal