ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA — **FOLHA Nº: 01/01.**

LOCAL: BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG — **DATA:** 03/07/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	**1,00**	1,00 UNIDADE CONFORME PADRÃO EXIGIDO. (SERÁ USADO UMA PLACA PARA TODAS AS OBRAS)
2.0		**SERVIÇO DE CALÇAMENTO**			
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	**3.260,38**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
2.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M3	**2.953,18**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
2.3	ED-7424	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	**3.159,59**	É DADO MULTIPLICANDO O PESO DAS PEÇAS (0,1836 POR METRO QUADRADO) PELA ÁREA E PELA DISTANCIA DO TRANSPORTE)
3.0		**DRENAGEM PLUVIAL**			
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**1.062,40**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO
3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2015	M	**1.050,70**	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

THAILER GONÇALVES TORRES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 200.047/D

THAILER GONCALVES TORRES:09657544645
Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645

ANILSO LÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal

ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Assinado de forma digital por ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Dados: 2026.07.08 15:05:19 -03'00'