MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CALÇAMENTO

MUNICÍPIO	PIRANGUÇU	**DATA:** 03/07/2026

RUA	TRECHO	BASE				REGULARIZAÇÃO	CALÇAMENTO	SARJETA	MEIO-FIO	TRAVAMETNO	PLACA CIRCULAR	ÁREAPLACA CIRCULAR	PLACA QUADRADA	ÁREAPLACA QUADRADA
		ALTURA	DISTÂNCIA	VOLUME BASE	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE									
		(m)	(km)	(m³)	(Kmxm³)	(m²)	(m²)	(m)	(m)	(m)	(und)	(und)	(und)	(und)
RUA MELOS	1				0,00	2.497,88	2.266,88	796,70	796,70		6,00	1,70	0,00	0,00
R. FRANCISCO C. DE CARVALHO TRECHO 02						504,00	460,80	144,00	151,00					
R. JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA						258,50	225,50	110,00	114,70					
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260,38**	**2.953,18**	**1.050,70**	**1.062,40**	**0,00**	**6,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**

CONSIDERAÇÕES

LARGURA DA SARJETA E MEIO-FIO	0,30

CÁLCULOS

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - LARGURA TOTAL X COMPRIMENTO TOTAL

BASE = LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA

TRANSPORTE DO BOTA FORA - VOLUME ESCAVADO x DISTANCIA

THAILER GONCALVES TORRES:09657544645 Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645

THAILER GONÇALVES TORRES

ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687 Assinado de forma digital por ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687 Dados: 2026.07.08 15:07:17 -03'00'

ANILSO LÉLIO DA SILVA