ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU** | | **FOLHA Nº:** | **01/01.** |
| OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA | | **DATA:** | 03/07/2026 |
| LOCAL: BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG | | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:** SICOR-MG 04/2026, SINAPI-MG 05/2026 E SICRO-MG 01/2026 (SEM DESONERAÇÃO) | **( )** | **DIRETA** | **( X )** **INDIRETA** |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | **% ISS MUNICIPAL:** | **2,00%** | **BDI:** **21,64%** |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$1.457,24** |
| 1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | **1,00** | R$1.197,99 | R$1.457,24 | R$1.457,24 |
| **2.0** | | **SERVIÇO DE CALÇAMENTO** | | | | | **R$401.967,13** |
| 2.1 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M2 | **3.260,38** | R$1,83 | R$2,23 | R$7.270,65 |
| 2.2 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M3 | **2.953,18** | R$108,60 | R$132,10 | R$390.115,08 |
| 2.3 | ED-7424 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TXKM | **3.159,59** | R$1,19 | R$1,45 | R$4.581,40 |
| **3.0** | | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | **R$152.554,60** |
| 3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | **1.062,40** | R$81,45 | R$99,08 | R$105.262,59 |
| 3.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2015 | M | **1.050,70** | R$37,00 | R$45,01 | R$47.292,01 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL DA OBRA** | **R$555.978,97** |

**THAILER GONÇALVES TORRES**
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 200.047/D

THAILER GONCALVES TORRES:09657544645
Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645

**ANILSO LÉLIO DA SILVA**
Prefeito Municipal

ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Assinado de forma digital por ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Dados: 2026.07.08 15:02:56 -03'00'