



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Praça do Cruzeiro.

Local: Rua José Manduca de Oliveira com a Rua José Bernardino de Souza

Objeto: Obra de construção da Praça do Cruzeiro.

1.OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os serviços a executar, além de fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes à obra da Praça do Cruzeiro.

2.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

2.1.SERVIÇOS PRELIMINARES

Para início da obra, será instalada uma placa, abrangendo informações como: o nome da obra; valor; agentes participantes; comunidade; município; objeto; e período de realização da obra, conforme padrão disponibilizado pela Secretaria de Obras do Município.

2.2.EXECUÇÃO DOS CANTEIROS

Os canteiros que irão compor a praça, serão de dois tipos:

- Os delimitados por meios-fios pré fabricados, onde ficará aparente 10cm dos mesmos;
- Os delimitados por canteiros, sendo executados com uma broca armada de 1m (um metro) de profundidade a cada 3,5 m (três metros e meio), uma fiada de canaleta armada e duas fiadas de bloco de concreto 14 cm, aparente. A impermeabilização das paredes em contato com solo será em argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante com espessura de 2cm. O revestimento externo dos canteiros será em cimento natado.



2.3.BANCOS

Os bancos curvos, conforme projeto arquitetônico, serão executados com uma broca armada de 1m (um metro) de profundidade a cada 3,5m (três metros e meio), uma fiada de canaleta armada onde a impermeabilização das partes em contato com solo será em argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante com espessura de 2cm, e duas fiadas de bloco de concreto 14 cm, aparente. O assento será em laje maciça de espessura 8cm, acabado com cimento natado em todas as partes aparentes.

2.4.PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação a ser executada será em pavimento intertravado natural.

2.5.PAISAGISMO

O paisagismo da praça contará com gramado em todos os canteiros e as vegetações denominadas Barba de Serpente; Petúnia vermelha; Bromélia Imperial; coqueiro de vênus e Alisso dispostas tal qual projeto.

2.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Será instalado um ponto de embutir para água, inclusive torneira.

2.7.ILUMINAÇÃO

Serão instalados 3(três) postes de iluminação para jardim conforme locação do projeto.

2.8.PINTURA

Os meios-fios dos canteiros serão pintados em tinta acrílica;

2.9.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serão instalados 1 conjunto de lixeira para coleta seletiva;

Será instalado uma placa de inauguração de obras, conforme projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE – MG
Praça Nestor Daniel de Carvalho, 129 – Centro – São José do Alegre – MG
CEP: 37.510-000 Tel/Fax: (35) 3645-1222
CNPJ: 18.025.999/0001-99

2.10.SERVIÇOS FINAIS

Antes de entregar a obra, a ação será finalizada com a limpeza total do local, deixando-a pronta para uso.

São José do Alegre, 19 de novembro de 2025.

Alan Rodrigues Batista

Engenheiro Civil – CREA 255.944/D

Chefe de Departamento de Planejamento Urbano e Obras Públicas

E-mail: dep.engenharia@saojosedoalegre.mg.gov.br