

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CP1	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 8 CM, FORNECIDOS PELA CONTRATANTE	m²		18,40	18,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1616	24,51	25,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1616	23,58	24,88
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	171,50	171,50
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	124,97	124,97
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	9,90	9,90
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0753	0,54	0,54

08 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico: Alan Rodrigues Batista
CREA/CAU: 255.944/D