



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ**  
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211  
**ITAJUBÁ/MG**

### MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

**MUNICÍPIO:** MARMELÓPOLIS ISS=2%  
**OBRA:** ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CUBATÃO  
**DATA:** ABRIL DE 2025  
**REVISÃO ZERO**

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTE.	MEMÓRIA
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.1	SEINFRA-MG	ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	UMA PLACA DE OBRA
<b>2.0</b>			<b>ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU 001	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 6 REFLETORES DE LED EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	und	4,00	4 postes com 6 refletores cada
2.2	SEINFRA-MG	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	9,00	conforme projeto
2.3	SEINFRA-MG	ED-49310	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	185,00	conforme projeto



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ**  
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211  
**ITAJUBÁ/MG**

### MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

**MUNICÍPIO:** MARMELÓPOLIS ISS=2%  
**OBRA:** ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CUBATÃO  
**DATA:** ABRIL DE 2025  
**REVISÃO ZERO**

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTE.	MEMÓRIA
2.4	SEINFRA-MG	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM <sup>2</sup> , 90°C, 0,6/1KV	m	370,00	conforme projeto
2.5	SEINFRA-MG	ED-34476	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	conforme projeto
2.6	SEINFRA-MG	ED-14180	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE	un	1,00	conforme projeto

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ANA PAULA MOTA ALVES - CREA SP 5062224000 - VISTO 22220MG

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ Local e Data: \_\_\_\_\_