

**A N E X O**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE LIBERDADE - MG</b>		<b>FOLHA Nº: 01/01</b>
<b>OBRA: Pavimentação asfáltica para o Município de Liberdade</b>		<b>DATA: 19/05/2026</b>
<b>LOCAL: Município de Liberdade</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>REFERÊNCIA: SEINFRA/SICOR Leste 01/2026, SINAPI 03/2026, SICRO-MG 01/2026</b>		<b>( ) DIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES</b>		<b>( X ) INDIRETA</b> BDI: <b>22,64%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>17.759,04</b>
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unidade	12,00	1.206,72	1.479,92	17.759,04
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				0,00	<b>9.862.082,20</b>
2.1	SICRO 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	68.020,00	0,60	0,74	50.334,80
2.2	SICRO 4011353	Pintura de ligação	m²	68.020,00	0,42	0,52	35.370,40
2.3	SEINFRA ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	4.420,00	1.803,53	2.211,85	9.776.377,00
<b>3</b>		<b>Sinalização Horizontal</b>					<b>325.430,00</b>
3.1	SICRO 5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6mm	m	8.000,00	27,67	33,93	271.440,00
3.2	SICRO 5213362	Tachão refletivo emplástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	Unidade	500,00	88,05	107,98	53.990,00
<b>4</b>		<b>Sinalização Vertical</b>					<b>23.170,00</b>
4.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	50,00	377,85	463,40	23.170,00
<b>5</b>		<b>TRANSPORTE</b>					<b>611.251,20</b>
5.1	SEINFRA ED-7560	TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TRACÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	636.720,00	0,78	0,96	611.251,20
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>10.839.692,44</b>

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO ALVES  
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

\_\_\_\_\_  
214010/D-MG  
CREA

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do prefeito