	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO **CNPJ: 18.309.503/0001-36** **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS**			**BDI:**	**26,37%**
	MEMÓRIA DE CÁLCULO				
	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				**SINAPI / MAIO 2026** **SEINFRA / ABRIL 2026** **SETEMBRO DE 2026**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	**MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**				
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	ÁREA = 2 x 1,5 = 3 M2
1.1.2	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	58,12	L = 15,00 + 4,05 + 11,40 + 27,67 = 58,12 M
1.2	**ALVENARIA**				
1.2.1	ED-50395	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	72,30	L = (15,0 + 4,05 + 11,40) + (27,67 + 0,23) x 1,5 = 72,30M
1.3	**PINTURA**				
1.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	348,70	L = (15,00 + 4,05 + 11,40 + 27,67) x 2 x 3 = 348,7 M2

1.3.2	ED-50491	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO m2 35,37	M2	22,14	ÁREA - 3,69 X 3 x 2 = 22,14 M2
1.3.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	348,70	L = (15,00 + 4,05 + 11,40 + 27,67) x 2 x 3 = 348,7 M2
1.4	**ESQUADRIAS**				
1.4.1	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	11,07	ÁREA = 3 x 3,69 = 11,07M2
1.5	**SERVIÇOS FINAIS**				
1.5.1	ED-50395	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	72,30	L = (15,0 + 4,05 + 11,40) + (27,67 + 0,23) x 1,5 = 72,30M
1.5.2	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	58,35	ÁREA = (15,0 + 4,05 + 11,40) + (27,67 + 0,23) x 1,0 = 58,35 M2
RT: JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO CREA MG-237.486/D					

JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600

Assinado de forma digital por JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600
Dados: 2026.09.11 12:29:19 -03'00'