MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa especializada para a execução das obras de construção do muro de fechamento do Cemitério Municipal e do muro de fechamento do Canil Municipal, bem como para a construção de novas repartições no Canil Municipal de Passa Tempo/MG, conforme especificações contidas nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos integrantes da contratação, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à completa e adequada execução dos serviços.

1.2 – Justificativa:

A contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do muro de fechamento da área destinada à ampliação do Cemitério Municipal de Passa Tempo/MG justifica-se pela necessidade de implantação de infraestrutura adequada para a delimitação, proteção e integração do novo espaço à área atualmente existente. A intervenção permitirá a continuidade física e funcional do equipamento público, garantindo que a área ampliada seja devidamente incorporada ao cemitério de forma planejada e organizada.

A execução do muro de fechamento permitirá estabelecer os limites físicos da nova área, contribuindo para o controle de acesso e para a segurança do conjunto do cemitério. A estrutura também auxiliará na proteção do espaço, dificultando a entrada indevida de pessoas e animais e reduzindo riscos de danos, depredações e demais ocorrências que possam comprometer a conservação e a adequada utilização da área.

A obra proporcionará melhores condições para a organização, conservação e utilização do espaço ampliado, possibilitando o planejamento adequado da área destinada às futuras sepulturas e demais estruturas necessárias ao funcionamento do cemitério. A intervenção também representa uma medida de respeito e cuidado do Município com a população, especialmente com as famílias que necessitam utilizar os serviços funerários municipais, assegurando um ambiente digno, organizado, protegido e compatível com a finalidade do local.

A execução dos serviços deverá observar integralmente o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos integrantes da contratação, atendendo às especificações e aos padrões de qualidade estabelecidos. Deverão estar incluídos todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à completa e adequada execução da obra.

Dessa forma, a construção do muro de fechamento mostra-se necessária para viabilizar a adequada integração da nova área ao Cemitério Municipal existente, garantindo melhores condições de segurança, delimitação, organização e proteção. A intervenção atende ao interesse público ao contribuir

para a ampliação planejada da infraestrutura municipal e para a continuidade da prestação dos serviços funerários, proporcionando à população um espaço adequado e digno para a realização de sepultamentos e para a despedida de seus entes queridos.

2. LOCALIZAÇÃO:

ITEM	NOME DA LOCALIDADE	COORDENADA GEOGRÁFICA	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
1	MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20°39'15.4"S 44°29'31.9"W	30,45 M	MURO DE DIVISA PARA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA AMPLIADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

3. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

A obra compreende a construção de muro de divisa destinado à delimitação, proteção e organização da área do Cemitério Municipal de Passa Tempo/MG, com a finalidade de viabilizar a ampliação da área destinada aos sepultamentos e proporcionar melhores condições de segurança, controle e aproveitamento do espaço.

A intervenção é necessária em razão da necessidade de expansão da área atualmente destinada ao Cemitério Municipal, possibilitando a incorporação de uma nova área ao espaço existente e, consequentemente, a ampliação da capacidade de atendimento às futuras demandas por sepultamentos. A construção do muro permitirá estabelecer uma delimitação física adequada entre a área existente e a área de ampliação, garantindo a organização do espaço e evitando ocupações ou acessos indevidos.

Inicialmente, será realizada a limpeza e preparação da área de intervenção, seguida da locação do muro, observando-se os limites, alinhamentos, dimensões e níveis definidos em projeto. Na sequência,

serão executados os serviços de escavação, fundação e demais elementos necessários à sustentação da estrutura, considerando as características do terreno e as especificações técnicas estabelecidas.

Posteriormente, serão executados os elementos estruturais e o fechamento em alvenaria, respeitando-se os alinhamentos, prumos, níveis e dimensões previstos em projeto. Também

serão realizados os revestimentos, acabamentos, elementos de acesso e demais serviços necessários à conclusão da obra, conforme projeto, especificações técnicas e planilha orçamentária.

A implantação do muro contribuirá diretamente para a expansão e melhor aproveitamento da área do Cemitério Municipal, permitindo a organização dos novos espaços destinados aos sepultamentos, a definição dos limites da área ampliada e o controle de acesso ao local. A intervenção também proporcionará maior segurança e proteção às instalações existentes e à nova área incorporada ao cemitério.

Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas medidas de segurança e organização do canteiro, de forma a minimizar interferências nas atividades desenvolvidas no local e preservar as condições adequadas de circulação e acesso.

Ao término da obra, será realizada a limpeza geral da área de intervenção, com a remoção de resíduos, materiais excedentes e demais elementos provenientes da execução dos serviços, deixando o local devidamente organizado e em condições adequadas para utilização.

4. NORMAS TÉCNICAS:

A execução das obras deverá obedecer às normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, às normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis e às demais legislações e regulamentações pertinentes à execução de obras de construção civil.

Deverão ser observadas, conforme a aplicabilidade, as normas técnicas referentes a fundações, estruturas de concreto, alvenaria, revestimentos, materiais de construção, segurança do trabalho e demais serviços previstos no projeto e na planilha orçamentária.

Os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas do projeto e possuir características compatíveis com a finalidade e as condições de utilização da estrutura.

5. RESPONSABILIDADE:

A elaboração do projeto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da obra serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Passa Tempo/MG, observadas as atribuições dos responsáveis técnicos legalmente habilitados.

A empresa contratada será responsável pela adequada execução dos serviços, pelo fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à completa execução da obra, bem

como pelo cumprimento das especificações técnicas, normas de segurança e demais condições estabelecidas na contratação.

As intervenções deverão ser executadas em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, normas técnicas vigentes e demais documentos integrantes da contratação, sob acompanhamento e fiscalização do Município.

Passa Tempo, 21 de setembro de 2026.

_____

Jerry Faleiro Coutinho Filho - Engenheiro Municipal
CREA-MG: 237.486/D