	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO **CNPJ: 18.309.503/0001-36** **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS**						**BDI:**	**26,37%**
	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						**SINAPI / MAIO26 SEINFRA / ABRIL26**	
							SETEMBRO DE 2026	
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA DE SERVIÇOS								
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR UNT. C/BDI**	**TOTAL**
1.0			**MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**				**TOTAL**	**R$ 70.261,04**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**SUB TOTAL**	**R$ 5.492,96**
1.1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	261,86	R$ 330,91	R$ 992,73
1.1.2	ED-17989	SEINFRA	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	58,12	61,27	R$ 77,43	R$ 4.500,23
1.2			**ALVENARIA**				**SUB TOTAL**	**R$ 47.002,95**
1.2.1	ED-50395	SEINFRA	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	72,30	514,45	R$ 650,11	R$ 47.002,95
1.3			**PINTURA**				**SUB TOTAL**	**R$ 10.834,17**
1.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	348,70	4,72	R$ 5,96	R$ 2.078,25
1.3.2	ED-50491	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO m2 35,37	M2	22,14	36,02	R$ 45,52	R$ 1.007,81

1.3.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	348,70	17,58	R$ 22,22	R$ 7.748,11
1.4	**ESQUADRIAS**						**SUB TOTAL**	**R$ 6.288,53**
1.4.1	ED-50983	SEINFRA	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	11,07	449,53	R$ 568,07	R$ 6.288,53
1.5	**SERVIÇOS FINAIS**						**SUB TOTAL**	**R$ 642,43**
1.5.1	ED-50266	SEINFRA	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	58,35	8,71	R$ 11,01	R$ 642,43
						TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		**R$ 70.261,04**
VALOR TOTAL:	**Setenta mil, duzentos e sessenta e um reais e quatro centavos.**							
RT: JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO CREA MG-237.486/D								

JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600

Assinado de forma digital por JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600
Dados: 2026.09.15 14:15:32 -03'00'